DALI
akropolen.
bok no II.

4.

Dali (Akropolen)
Fyndlistor
Erik Sjöqvist.
Hösten 1928
Lapithos Plakes
Grav 601-603 JÅ
Neolit. boplatsen
vid Plakes - en
beskrivn.
D II : 1 D

D: **DALI (IDALION): akropolen** hösten 1928.
Fyndlistor, nr 1000 - 1172, 893 - 999, 1173 - 1530: Grav 3, 26/9-4/10;
**LAPITHOS: Plakes, (Alonia ton Plakon)**, 20/10-8/11; grav 601-603, 5/11-12/11.
Dessutom en allmän beskrivning + en detaljbeskrivning och kommentar till teckningarna av den neolitiska boplatsen vid Alonia ton Plakon respektive Early Cypriote-huset;

Rekv. N:r 362
Linj.



Två lådämmen och spik
4 st. säckar fidscha

Dali.

Akropolgrävningen
Höstkampanjen 1928

4/9 Arbetet påbörjas ~~och~~, d.v.s vi taga vid där vi slutade för en månad sedan och det hela åker automatiskt in i de gamla gängorna. Då den gamla dagboken blivit kvar på Macheras och alltså fyndliggarens sista nummer är okänt börjas det denna gång med nr 1000, för att sedan fylla ut luckan vid första lägliga tillfälle

7/9 I rutan Ξ 6, där denna skäres av diagonalprofilen, är jorden på ett område ~~av~~ c:a 140 cm längd arbetad i ett schakt med raka kanter ända ned till klippan. Profilen fotograferas. Det är ingalunda otroligt att det är just här som den berömda inskriften om Onasilos hittats särskilt då lokaliteten är mitt framför Temenos-entréen.

| | | | Höjd | Fri | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Pilspets av brons | lösfynd | | | l | 5.5 |
| 1001 | Bronsnit | $T_8$ | 25.3 | 26.1 | l | 3.5 |
| 1002 | Slungsten | $Z_7$ | 27.9 | " | d | 6.8 |
| 1003 | Bronsfragment | $\Sigma_6$ | 23.6 | " | l | 1.8 |
| 1004 | Silverring, spiralvriden | $T_8$ | 27.8 | " | d | 1.2 |
| 1005 | Brons vikt | $\Sigma_8$ | 26.8 | " | l | 2.3 |
| 1006 | Järnkniv bruten | $\Sigma_8$ | " | " | l | c:a 17.0 |
| 1007 | Brons kank | $\Sigma_8$ | " | " | l | 5.7 |
| 1008 | Konisk stenknapp | $Z_8$ | 12.8 | " | d | 3.1 |
| 1009 | Bronsring | $\Sigma_3$ | 7.3 | 25.6 | d | 2.1 |
| 1010 | Järnplåt | $\Sigma_7$ | 29.8 | " | l | 6.3 |
| 1011 | Bronsmynt | $T_7$ | 26.7 | " | d | 2.1 |
| 1012 | Ihålig kula av obränd lera | $\Sigma_7$ | 22.4 | " | d | 2.8 |
| 1013 | Spetsen av en järnkniv | $T_8$ | 27.5 | " | l | 5.3 |
| 1014 | Fragment av —"— | $T_7$ | 27.3 | " | l | 6.8 |
| 1015 | —"— —"— —"— —"— | $T_8$ | 26.0 | " | l | 7.0 |
| 1016 | Bronsring | $\vartheta_3$ | 5.1 | " | d | 2.0 |
| 1017 | —"— | $\vartheta_3$ | 4.8 | " | d | 2.4 |
| 1018 | Järnbit splitrad | $T_8$ | 26.5 | " | l | 10.4 |
| 1019 | —"— | $T_8$ | " | " | l | 4.0 |
| 1020 | —"— | $T_7$ | 26.1 | " | l | 7.1 |
| 1021 | Bronsfragment | $T_7$ | " | " | l | 4.7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | Järnbit splittrad | $T_7$ | 26.3 | 25.6 | l | ~ |
| 1023 | Arkaisk terracottastatyett skadad | $\Sigma_8$ | 26.1 | " | l | 7.7 |
| 1024 | Bronsring öppen | $\Sigma_8$ | 27.5 | " | d | 4.0 |
| 1025 | Glasflusspärla | $Z_7$ | 26.1 | " | d | 0.2 |
| 1026 | Bronsring | $E_9$ | 16.5 | " | d | 4.7 |
| 1027 | Bronsfragment | $E_9$ | " | " | | ~ |
| 1028 | Keramikcylinder | $T_8$ | 26.4 | " | l | 4.7 |
| 1029 | Bronsfragment | $\Sigma_8$ | 27.4 | " | l | 4.0 |
| 1030 | Bronsring | $\vartheta_3$ | 4.9 | " | d | 2.2 |
| 1031 | — " — | $\vartheta_3$ | 6.8 | " | d | 1.4 |
| 1032 | Fragment av terracottahäst | $\eta_3$ | 7.3 | " | l | 1.0 |
| 1033 | En stycke rödfärg | $T_7$ | 28.7 | " | l | 1.1 |
| 1034 | En agat (?) pärla | $\eta_3$ | 7.4 | " | d | 0.6 |
| 1035 | Bronsring | $\vartheta_3$ | 3.8 | " | d | 2.3 |
| 1036 | — " — | $\vartheta_3$ | 4.6 | " | d | 2.2 |
| 1037 | — " — | $\eta_3$ | 8.4 | " | d | 2.2 |
| 1038 | Blystycke | $H_9$ | 12.2 | " | l | 7.8 |
| 1039 | Järnfragment | $\Sigma_7$ | 27.4 | " | | ~ |
| 1040 | Terracottavingstare fragmentarisk | $\vartheta_3$ | 6.3 | " | l | 8.9 |
| 1041 | Bronsring | $L_3$ | [illegible] | " | d | 1.5 |
| 1042 | — " — | $\Sigma_7$ | 27.1 | " | d | 2.1 |
| 1043 | Silverknapp | $H_9$ | 13.8 | " | d | 3.5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Bronsbeslag | $Z_8$ | 10.1 | 25.6 | l 4.2 |
| 1045 | Järnfragment | $\Theta_9$ | 12.2 | " | l 6.3 |
| 1046 | Järnfragment av kniv | $H_{10}$ | 15.9 | " | l 8.2 |
| 1047 | Järnkniv skadad | $E_9$ | 20.8 | " | l 9.8 |
| 1048 | Bronsring | $\vartheta_3$ | 7.0 | " | d 2.5 |
| 1049 | Fibula skadad | $N_3$ | 18.0 | " | l 6.0 |
| 1050 | Öppen klöverbl. formad lampa | $N_3$ | 18.3 | " | l 10.5 |
| 1051 | Bronsnål | $\Sigma_7$ | 27.7 | 25.6 | l 15.4 |
| 1052 | Bronsring | $\iota_3$ | 8.3 | " | d 2.0 |
| 1053 | Järnstycke | $\Theta_9$ | 11.2 | " | l 9.0 |
| 1054 | Bronsnit | lösfynd | | | l 3.2 |
| 1055 | Bronsring | $\iota_3$ | 7.8 | 25.6 | d 2.1 |
| 1056 | Bronsbleck | $\iota_3$ | 10.7 | " | l 5.8 |
| 1057 | Fragment av spjutspets av järn | $\Xi_7$ | 18.9 | 25.5 | ~ |
| 1058 | Del av yxhuvud av järn | $Z_8$ | 12.2 | " | l ca 7.0 |
| 1059 | Diverse järnfragment | $Z_8$ | 13.2 | " | ~ |
| 1060 | —"— bronsfragment | $Z_8$ | " | " | ~ |
| 1061 | Järnplåt | $Z_8$ | " | " | l 6.8 |
| 1062 | Bronsbeslag | $Z_8$ | " | " | l 4.0 |
| 1063 | Järnstycke | $\Xi_7$ | 18.1 | " | l 8.0 |
| 1064 | Pilspets av brons | $N_4$ | 19.7 | " | l 7.9 |
| 1065 | Järnfragment | $\Xi_7$ | 19.8 | " | l |

| | | | Höjd | Fix | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | Bendring | $E_9$ | 23.7 | 25.5 | d | 2.2 |
| 1067 | Kvarnsten | $\Xi_7$ | 20.3 | " | l | 24.0 |
| 1068 | Järnkniv (i rykenski lager) | $Z_7$ | 30.8 | " | l | 12.2 |
| 1069 | Bronsring tillbucklad | N.3 | 19.7 | " | l | 8.0 |
| 1070 | Genomborrad sten (amulett) | lösfynd | | " | l | 2.8 |
| 1071 | Järnplåt med bronsbeslag | $Z_8$ | 13.9 | " | l. | 12.7 |
| 1072 | Silvermynt | $Z_8$ | " | " | d | 1.0 |
| 1073 | Ristad stenknapp | $Z_7$ | 31.5 | " | d | 3.6 |
| 1074 | Vävtyngd | $\Xi_7$ | 28.0 | " | l | 5.0 |
| 1075 | Spiralornerad ring-sten | $T_8$ | 34.8 | " | d | 0.9 |
| 1076 | Bronsnit | $\Xi_8$ | 19.5 | " | l | 1.9 |
| 1077 | Bronsbeslag | $\Xi_8$ | 20.1 | " | l | 3.4 |
| 1078 | Järnstycke brutet | $\Xi_8$ | 19.9 | " | l | 9.5 |
| 1079 | Diverse järnfragment | $\Xi_8$ | " | " | ~ | |
| 1080 | Järnstycke brutet (pilspets?) | $\Xi_7$ | " | " | l | 8.2 |
| 1081 | Pilspets av brons | $T_9$ | 25.3 | 25.5 | l | 5.5 |
| 1082 | Dubbelkonisk ristad stenknapp | $Z_7$ | 30.5 | " | l | 1.9 |
| 1083 | Pilspets av brons | $\Xi_8$ | 19.2 | " | l | 5.3 |
| 1084 | Silvermynt | $\Xi_8$ | 19.2 | " | d | 1.0 |
| 1085 | Järnstycke | $\Xi_7$ | 22.5 | " | l | 4.8 |
| 1086 | Bronsten fragmentarisk | $K_3$ | 13.5 | " | l c | 11.0 |
| 1087 | Järnsignet | $\Xi_8$ | 20.2 | " | l | 1.6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | Sköldbuckla ev. lijåhnspets. | N 4 | 20.2 | 25.5 | d | 6.7 |
| 1089 | Bronsring | N 3 | 21.8 | " | d | 1.2 |
| 1090 | Fäste till järnkniv | K 9 | 15.5 | 26.4 | l | 7.0 |
| 1091 | Pilspets av brons | Ξ 8 | 23.4 | 26.2 | l | 5.5 |
| 1092 | — " — " — | Ξ 8 | 23.2 | " | l | 3.2 |
| 1093 | — " — av järn | Ξ 8 | " | " | l | 7.5 |
| 1094 | Bronsring skadad | K 3 | 15.6 | " | d | 4.8 |
| 1095 | Bronsskälla | K 3 | 15.1 | " | l | 7.5 |
| 1096 | Pilspets av brons | N 3 | 23.2 | " | l | 7.1 |
| 1097 | — " — " — | Ξ 8 | 23.2 | " | l | 7.1 |
| 1098 | Järnfragment | Ξ 8 | " | " | | — |
| 1099 | — " — | Ξ 7 | " | " | | — |
| 1100 | Geometrisk kruka skadad | Z 7 | 30.3 | | h | 9.0 |
| 1101 | Spjutspets av järn skadad | Ξ 8 | 23.2 | " | l | 6.6 |
| 1102 | — " — " — " — | Ξ 8 | " | " | l | 5.0 |
| 1103 | Pilspets av brons | Ξ 8 | " | " | l | 7.4 |
| 1104 | Bronsspiral | Ξ 8 | " | " | d | 1.5 |
| 1105 | Järnstycke | Ξ 8 | " | " | l | 8.7 |
| 1106 | Malsten | Z 7 | 30.3 | " | l | 6.1 |
| 1107 | Slångtrissa | Z 8 | 16.9 | 26.5 | d | 3.7 |
| 1108 | Nitknopp av brons från jorden i | Σ 9 | ytlager | | d | 1.8 |
| 1109 | Järnfragment | Ξ 8 | 23.3 | 26.5 | l | 12.4 |

| | | | Jord | Fix | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | Örhänge av brons | $Z_7$ | 32.5 | 26.5 | l | 3.6 |
| 1111 | Järnten (del av dolk?) | $N_3$ | 21.7 | " | l | 16.0 |
| 1112 | Flaskformad kanna, klassisk skadad | $N_3$ | 20.5 | " | l | 10.0 |
| 1113 | Bronsknapp | $P_8$ | 24.3 | " | d | 1.9 |
| 1114 | Pilspets av brons | $\Xi_8$ | 22.5 | " | l | 5.8 |
| 1115 | Järnspets | $\Delta_9$ | 19.6 | " | l | 13.6 |
| 1116 | Rödockra | $Z_7$ | 34.5 | " | l | 2.6 |
| 1117 | Hårnål av brons | $P_8$ | 26.1 | " | l | 6.2 |
| 1118 | Järnskaft | $\Xi_8$ | i jorden | | l | 12.0 |
| 1119 | Bronsbeslag | $\Theta_9$ | 22.6 | 26.5 | l | 4.6 |
| 1120 | Pilspets av järn illa skadad | $P_7$ | 26.9 | " | — | |
| 1121 | Knivblad av järn | $\Theta_9$ | 25.1 | " | l | 7.0 |
| 1122 | Pilspets av brons | $\Xi_8$ | 23.4 | " | l | 5.0 |
| 1123 | Pilspets av järn | $P_7$ | 26.5 | " | l | 7.6 |
| 1124 | Silvermynt i jorden från | $P_6$ | 23.3 | " | d | 0.9 |
| 1125 | Del av järnsignet | $P_6$ | 23.7 | " | l | 2.2 |
| 1126 | Järnten | $P_6$ | 23.9 | " | l | 5.3 |
| 1127 | Bronsbleck | $T_9$ | 34.3 | " | l | 6.6 |
| 1128 | Järnstycke | $\Theta_9$ | 25.6 | " | l | c:a 8.0 |
| 1129 | Järnten [del av kniv] | $K_9$ | 24.9 | " | l | 10.0 |
| 1130 | Kultdjur av terracotta [get?] | $\Theta_9$ | 25.6 | " | l | 7.6 |
| 1131 | Bronsbeslag | $\Xi_6$ | 21.6 | " | d | 2.6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | Järnkniv [mykt lager] | $Z_7$ | 34.1 | 26.5 | l | 13.0 |
| 1133 | Bronstråd | $\Xi_6$ | 21.5 | " | l | 12.6 |
| 1134 | Järnfragment Lösfynd på | $\Xi_8$ | — | | | — |
| 1135 | Dubbelkonisk stenknapp | $P_6$ | 26.5 | " | d | 2.1 |
| 1136 | Bronsring skadad | $P_7$ | 25.0 | " | d | 5.7 |
| 1137 | Järnklump [mykt lager] | $Z_7$ | 34.6 | " | l | 6.2 |
| 1138 | Hjul till Terracotta-vagn | $\Theta_9$ | 27.3 | " | d | c. 8.0 |
| 1139 | Dubbelkonisk stenknapp skadad | $Z_7$ | 33.1 | 26.5 | d | 3.0 |
| 1140 | Rund stenknapp | $\Sigma_9$ | 40.3 | " | d | 1.7 |
| 1141 | Bronshandtag | $\Theta_9$ | 25.8 | " | l | 7.0 |
| 1142 | Bronsbeslag | $\Xi_5$ | 21.2 | " | l | 3.2 |
| 1143 | ——"—— | $\Xi_5$ | " | " | l | 3.1 |
| 1144 | Bronsplåt | $P_7$ | 26.1 | " | l | 8.7 |
| 1145 | Bennål bruten | $T_9$ | 36.5 | " | l | 6.7 |
| 1146 | Bronsring | $\Lambda_9$ | 19.9 | " | d | 2.2 |
| 1147 | Spjutspets av järn | $\Xi_6$ | 21.1 | " | l | 17.0 |
| 1148 | Järnten skadad | $N_4$ | 23.4 | " | l | 14.0 |
| 1149 | Omålad amphoriskos | $K_9$ | 27.3 | " | h | 10.3 |
| 1150 | Stenpigris | $Z_7$ | 39.5 | " | l | 12.9 |
| 1151 | Pärla av sten | $Z_7$ | 37.9 | " | d | 0.7 |
| 1152 | 2 st karneolpärlor | $Z_7$ | " | " | | — |
| 1153 | Bronsring skadad | Lösfynd | | | d | 2.5 |

34.° Den mykenska golvnivån i ruta $Z_7$ ligger på Fix 26.5 nivå 34.3 och golvnivån, arkaisk i $P_7$ på 25.3 Fix 24.2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | Ellipsoid avfasad sten | $\Lambda_9$ | 23.6 | 26.5 | l | 4.0 |
| 1155 | Pilspets av järn | $\Theta_9$ | 31.9 | " | l | 10.0 |
| 1156 | Elfenbensscarabé lösfynd | | ~ | " | l | 1.5 |
| 1157 | Arkaisk Terracotta statyett (utan huvud) | $\Xi_6$ | 22.4 | " | l | 7.0 |
| 1158 | Glaspastapärla i jorden från | $Z_7$ | lager 8 | | l | 1.1 |
| 1159 | Pilspets av brons [brutten] | $\Xi_4$ | 17.2 | 24.2 | l | 4.0 |
| 1160 | Bronsbeslag m. fågelhuvud | $O_3$ | 16.2 | " | l | 3.7 |
| 1161 | Pasta- och elfenbensfragment | $Z_7$ | 34.2 | " | — | |
| 1162 | Mykenskt tjurhuvud av terracotta | $Z_8$ | 25.7 | " | l | 7.6 |
| 1163 | Bronsnåla | $M_9$ | 15.2 | " | l | 2.6 |
| 1164 | Genomborrad sten | $T_9$ | 42.1 | " | d | 16.2 |
| 1165 | Rödockra | $T_9$ | 40.0 | " | — | |
| 1166 | Dubbelkonisk blyvikt | $Z_7$ | 34.5 | " | l | 2.6 |
| 1167 | Bronsbeslag | $\Xi_4$ | | " | l | 2.4 |
| 1168 | Bronsfragment Lösfynd | | | | | |
| 1169 | Dubbelkonisk stenknapp | $T_9$ | 12.3 | " | d | 1.6 |
| 1170 | Sländtrissa av obränd lera | $T_9$ | " | " | d | 5.5 |
| 1171 | ——— " ——— " ——— | $T_9$ | " | " | d | 5.5 |
| 1172 | Rödockra | $T_9$ | " | " | | |

| | | | Höjd | Fu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | Pilspets av brons | Ξ 3 | 20.8 | 24.6 | l | 6.7 |
| 894 | Bronslock | Ξ 9 | 22.0 | " | d | 7.8 |
| 895 | Bronsmärla | O 4 | 18.2 | " | l | 3.1 |
| 896 | Pilspets av brons | M 9 | 17.8 | " | l | 5.0 |
| 897 | Järnkniv | Θ 9 | 38.2 | " | l | 5.5 |
| 898 | Bronsnål | Z 7 | 38.0 | " | l | 5.0 |
| 899 | Ett stycke rödockra | H 7 | 41.4 | " | l | 10.5 |
| 900 | Kvarnsten | H 7 | 43.9 | " | l | 35.0 |
| 901 | Bronsbeslag | O 4 | 17.0 | " | l | 2.3 |
| 902 | Bronsring | O 4 | " | " | d | 1.9 |
| 903 | Rosettornament av brons och silver | O 4 | " | " | l | 3.5 |
| 904 | Bronsfragment | O 4 | 18.2 | " | — | — |
| 905 | Ristad stenknapp | Z 7 | 44.2 | " | d | 3.0 |
| 906 | Bronsbeslag lösfynd på ytan | — | — | — | l | 4.1 |
| 907 | Bronsfragment | O 4 | 18.3 | 24.6 | — | — |
| 908 | Bronsmärla | O 6 | 19.1 | " | l | 2.4 |
| 909 | Sigillsten skadad | Z 7 | 44.3 | | l | 2.2 |
| 910 | Bronskniv skadad | Z 8 | 27.7 | " | l | 6.0 |
| 911 | Pilspets av brons | E 10 | 13.1 | " | l | 7.3 |
| 912 | Järnstycke | E 10 | 12.5 | " | l | 5.7 |
| 913 | Terracottastatyett | K 9 | 26.9 | | l | 10.5 |
| 914 | Bronsnål | Ξ 4 | 24.1 | " | l | 8.2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Bronsmånla | $\Xi_4$ | 21.9 | 24.6 | l 2.5 |
| 916 | Fragment av en bronsbuckla | $\Xi_4$ | 22.1 | " | — |
| 917 | Vävtyngd av sten | $\#_7$ | 44.3 | " | l 4.2 |
| 918 | Glasflusscylinder | $\#_7$ | 45.9 | " | l 2.7 |
| 919 | Benhandtag | $Z_7$ | 46.2 | " | l 12.5 |
| 920 | Ristad dubbelkonisk stenknapp | $Z_8$ | 28.9 | " | d 2.1 |
| 921 | Dubbelkonisk stenknapp | $Z_8$ | 26.4 | " | d 2.9 |
| 922 | Bronslock skadat | $\Xi_6$ | 27.3 | " | d c:a 8.0 |
| 923 | Bronsfragment | $O_4$ | 20.9 | " | — |
| 924 | Bronsring | $O_4$ | " | " | d 2.2 |
| 925 | Bronsbeslag | $\Pi_4$ | 19.1 | " | l 2.7 |
| 926 | Bronsring | $K_9$ | 25.0 | " | d 2.2 |
| 927 | Dubbelkonisk stenknapp | $X_8$ | 30.1 | " | d 1.8 |
| 928 | Örhänge av brons skadat | $Z_7$ | 31.8 | 24.8 | l c:a 2.5 |
| 929 | Järnpryl [myck. lagen] brutet | $Z_7$ | 46.5 | " | l 8.5 |
| 930 | Bronsbleck | $Z_7$ | " | " | l 3.2 |
| 931 | Svintand | $H_7$ $Z_7$ | " | " | l 3.0 |
| 932 | Tygrester (?) | $H_7$ $Z_7$ | " | " | — |
| 933 | Ristad dubbelkonisk stenknapp | $H_7$ $Z_7$ | " | " | l 1.8 |
| 934 | Ett stycke rödockra | $H_7$ $Z_7$ | " | " | — |
| 935 | Sigillsten sliten | $H_7$ $Z_7$ | " | " | l 1.5 |
| 936 | Bronsnål brutet | $H_7$ $Z_7$ | " | " | l 9.2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | Örhängen av brons | $\Xi_4$ | 24.8 | 24.8 | l | 2.0 |
| 938 | Järnplåt | $\Xi_4$ | 22.2 | " | l | 13.2 |
| 939 | Dubbelkonisk ristad stenknapp | lösfynd | | " | l | 1.8 |
| 940 | Stenpärla | $O_4$ | 22.8 | " | d | 1.3 |
| 941 | Gjutform av täljsten m. Tjurframställn. | ~~$Z_7$~~ $\Psi_7$ | 46.5 | " | l | 5.2 |
| 942 | Bronsnål bruten | $Z_8$ | 29.1 | " | l | 9.7 |
| 943 | Järnfragment | $E_{10}$ | 14.2 | " | — | |
| 944 | —"— —"— | $E_{10}$ | 13.4 | " | — | |
| 945 | Stenpärla | $Z_8$ | 27.4 | " | d | 1.0 |
| 946 | Spiralformad bronskrok m. beslag | $O_4$ | 21.0 | " | l | 10.7 |
| 947 | Pilspets av brons | $O_4$ | 21.3 | " | l | 5.4 |
| 948 | Bronsarmband | $\Xi_4$ | 21.7 | " | d | 6.6 |
| 949 | Bronskrok | $\Xi_4$ | 21.9 | " | l | 4.9 |
| 950 | Dubbelkoniskt blystycke | lösfynd | | " | l | 3.6 |
| 951 | Bronsnit | $M_9$ | 19.0 | " | l | 3.0 |
| 952 | Järnfragment | $E_{10}$ | 13.7 | " | — | |
| 953 | Skaft till järnkniv | $\Theta_6$ | 22.4 | " | l | 7.5 |
| 954 | Bronsbeslag skadat | $O_4$ | 22.9 | " | — | |
| 955 | Järnstycke | $\Xi_4$ | 21.8 | " | l | 5.7 |
| 956 | Bronsnit | $\Delta_{10}$ | 12.9 | " | | 3.0 |
| 957 | Järnfragment | $\Delta_{10}$ | " | " | — | |
| 958 | Örhänge av brons | $\Lambda_9$ | 26.3 | " | d | 1.7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | Fragment av kulidjur | $K_9$ | 32.5 | 24.8 | l | 7.2 |
| 960 | Bronsfragment | $\Pi_4$ | 21.6 | " | — | |
| 961 | Ett stycke gulockra | $O_4$ | 21.3 | " | — | |
| 962 | Järnten i jorden från | $\Lambda_9$ | - - | - - | l | 10.6 |
| 963 | Bronsbeslag | $\Pi_4$ | 22.0 | 24.7 | d | 2.4 |
| 964 | Järnstycke | $\Pi_4$ | 22.1 | " | l | 5.6 |
| 965 | Pilspets av brons | $\Xi_9$ | 26.3 | " | l | 2.6 |
| 966 | —"— av järn | $M_9$ | 25.5 | " | l | 11.5 |
| 967 | Stenskål skadad | $\Lambda_9$ | 27.7 | " | d | 18.6 |
| 968 | Tjurhuvud av Terracotta | $\Lambda_9$ | 28.1 | " | l | 6.2 |
| 969 | Terrakottahuvud | $\Lambda_9$ | 27.6 | " | l | 4.5 |
| 970 | Bronsplatt | $\Lambda_9$ | " | " | l | 8.0 |
| 971 | Öppen kl. bl. lampa | $K_9$ | 28.0 | " | d | 12.2 |
| 972 | Genomborrad sten | $\Xi_4$ | 33.3 | " | d | 12.3 |
| 973 | Bronsmynt troligen falskt | $\Pi_4$ | 21.3 | " | d | 1.8 |
| 974 | Brons lock | $\Pi_4$ | 21.2 | 24.3 | d | 6.0 |
| 975 | Stenknapp | $\Xi_9$ | 29.3 | " | d | 2.6 |
| 976 | Järnspets | $\Xi_9$ | 31.4 | " | l | 5.2 |
| 977 | Ristad stenknapp | $\Delta_{10}$ | 15.3 | " | d | 3.0 |
| 978 | Bronsfragment | $\Delta_{10}$ | 16.3 | " | — | |
| 979 | Fragment av stenskål | $\Lambda_9$ | 30.2 | " | l | 11.1 |
| 980 | Omålad kanna skadad | $\Lambda_9$ | 29.2 | " | h | 12.7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Järnring med signet | $\Pi_4$ | 22.2 | 24.3 | l | 2.6 |
| 982 | L.C.III bucchero kanna skadad | $\Delta_9$ | 29.1 | " | l | 11.5 |
| 983 | Terracottaryttare skadad | $\Delta_9$ | 30.3 | " | l | 11.3 |
| 984 | Bronsplåt | $\Delta_9$ | 30.2 | " | l | 6.5 |
| 985 | Stycke av ett järnsvärd | $E_{10}$ | 26.0 | " | l | 21.2 |
| 986 | Bronsring öppen | $P_5$ | 22.4 | " | d | 8.0 |
| 987 | Bronsbleck | $P_5$ | 22.2 | " | l | 7.8 |
| 988 | Målad geom. kanna skadad | $\Pi_4$ | 22.0 | " | l | 11.7 |
| 989 | Tjur (ev. bock) av terracotta | $P_5$ | 22.2 | " | l | 9.3 |
| 990 | Järnkniv bruten | $E_{10}$ | 29.5 | " | l | 13.2 |
| 991 | Pilspets av järn | $\Delta_{10}$ | 17.5 | " | l | 12.2 |
| 992 | Järnspik | $\Delta_{10}$ | " | " | l | 8.3 |
| 993 | Pilspets av järn | $\Delta_{10}$ | " | " | l | 7.6 |
| 994 | ——— " ——— (?) | $\Delta_{10}$ | " | " | l | 7.6 |
| 995 | Cylindriskt genomborrat bronsbeslag | $P_5$ | 24.4 | " | d | 2.0 |
| 996 | Pilspets av brons | $\Pi_4$ | 25.3 | " | l | 4.5 |
| 997 | Järnfragment | $\Pi_4$ | " | " | | — |
| 998 | Bronsring öppen i jorden fr. | $P_5$ | lager 2 | | d | 2.5 |
| 999 | Järnstycken | $O_6$ | 32.5 | 24.2 | | — |
| 1173 | Silverknapp något skadad | $P_5$ | 24.2 | " | d | 3.4 |
| 1174 | Omålad kanna något skadad | $P_4$ | 22.4 | " | l | 12.3 |
| 1175 | Järnfragment (knivspets) | $P_4$ | 22.8 | " | l | 4.3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Hand av terracotta | $P_4$ | 22.1 | 24.2 | l | 4.1 |
| 1177 | Pilspets av järn | $P_4$ | 22.3 | " | l | 8.2 |
| 1178 | Järnstycke | $P_4$ | " | " | l | 15.5 |
| 1179 | 2 st glaspastapärlor | $X_{10}$ | 37.0 | " | l | 1.1 |
| 1180 | Bronsring | $P_4$ | 22.5 | " | d | 2.2 |
| 1181 | Järnskaft | $P_4$ | " | " | l | 8.5 |
| 1182 | Glaspastapärla | $X_8$ | 36.8 | " | l | 1.2 |
| 1183 | Geometrisk kamma illa skadad | $\Delta_{10}$ | 20.5 | " | — | |
| 1184 | Pilspets av brons | $P_4$ | 22.5 | " | l | 8.6 |
| 1185 | Järnspets | $P_4$ | " | " | l | 7.7 |
| 1186 | Flaskformad kamma | $P_4$ | " | " | l | 8.6 |
| 1187 | Järnten illa skadad | $P_4$ | " | " | l | 12.5 |
| 1188 | — " — | $P_4$ | " | " | l | 13.9 |
| 1189 | Bronsknapp | $P_4$ | " | " | l | 1.7 |
| 1190 | Glaspärla | $\Delta_{10}$ | 21.0 | " | l | 0.6 |
| 1191 | Järnkniv bruten | $\Delta_{10}$ | 19.4 | " | l | 8.2 |
| 1192 | Järnstycke | $\Delta_{10}$ | " | " | l | 14.0 |
| 1193 | Blystycke | $Z_7$ | 40.3 | " | l | 5.1 |
| 1194 | Karneolpärla | $\Psi_8$ | 31.1 | " | l | 1.6 |
| 1195 | Bronsnit | $\Pi_6$ | 20.9 | " | l | 3.0 |
| 1196 | Ristad rund stenknapp | $X_{11}$ | 33.1 | " | d | 2.4 |
| 1197 | Del av stenfat lösfynd | — | | | l | 30.0 |

| | | | Höjd | Fix | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | Bronsnit | $A_8$ | 8.6 | 24.2 | l | 2. |
| 1199 | Kant till bronsskål | $\Sigma_5$ | 19.6 | " | l | 8.2 |
| 1200 | Bronsten | $\Sigma_5$ | " | " | l | 6.0 |
| 1201 | Fyrkantig infasad sten | $Z_8$ | 38.5 | " | l | 3.6 |
| 1202 | Pilspets av brons | $O_8$ | 20.8 | " | l | 5.2 |
| 1203 | — " — | $O_8$ | " | " | l | 5.2 |
| 1204 | Järnfragment | $\Delta_{10}$ | 20.6 | " | — | |
| 1205 | Pilspets av brons | $\Delta_{11}$ | 16.3 | " | l | 6.2 |
| 1206 | Bronsplåt skadad | $Z_8$ | 13.2 | 24.2 | l | 6.2 |
| 1207 | Bronsnit | $O_8$ | 23.7 | " | l | 3.1 |
| 1208 | Järnhake | $\Pi_6$ | 23.1 | " | l | 12.7 |
| 1209 | Bronsfragment | $\Pi_6$ | 23.4 | " | — | |
| 1210 | Pilspets av brons | $\Sigma_5$ | 20.1 | " | l | 6.7 |
| 1211 | Bronslock | $\Delta_{10}$ | 22.7 | " | d | 6.2 |
| 1212 | Järnfragment | $E_{11}$ | 16.8 | " | l | c:a 4. |
| 1213 | Bronshake | $P_5$ | 30.7 | " | l | 4.1 |
| 1214 | Järnsignet skadad i jorden fr. | $P_4$ | — | | l | 1.5 |
| 1215 | Pilspets av brons — " — | $P_4$ | — | | l | 4.3 |
| 1216 | Bronspalmetter | $\Pi_6$ | 23.4 | 24.2 | l | 2.1 |
| 1217 | Blysignet | $Z_7$ | 46.0 | " | l | 1.5 |
| 1218 | Bronsring | $\Delta_{10}$ | 24.5 | " | d | 2.0 |
| 1219 | — " — | $E_{11}$ | 18.6 | " | a | 1.5 |

| | | | Höjd | Fit | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | Järnfragment | $E_{11}$ | 16.5 | 24.2 | ~ | |
| 1221 | Dubbelkonisk stenknapp | $Z_8$ | 44.2 | 23.9 | d | 2.4 |
| 1222 | Hängkläpp av karneol | $O_8$ | 26.0 | " | l | 1.6 |
| 1223 | Cykelformat bronshandtag | $\Sigma_4$ | 22.9 | " | d | 4.3 |
| 1224 | Bronsbleck | $\Sigma_5$ | 23.1 | " | l | 6.5 |
| 1225 | Pilspets av brons | $Z_9$ | 10.5 | " | l | 5.2 |
| 1226 | Järnstycke | $\Sigma_5$ | 21.8 | " | l | 6.5 |
| 1227 | —"— | $\Sigma_5$ | 22.9 | " | l | 6.1 |
| 1228 | Bronsmejsel | $\Psi_9$ | 34.3 | " | l | 6.6 |
| 1229 | Kvarnsten | $\Sigma_4$ | 25.1 | " | l | c:a 50.0 |
| 1230 | Pilspets av järn | $\Sigma_4$ | 23.3 | " | l | 8.1 |
| 1231 | Mortelstöt lösfynd i jorden fr. | $\Psi_{9-10}$ | ~ | | l | 11.0 |
| 1232 | Bronsnåla lösfynd | | ~ | | l | 2.0 |
| 1233 | Järnplåt | $\Delta_{10}$ | 26.3 | 23.9 | l | 6.8 |
| 1234 | Stenpärla | $A_8$ | 13.6 | " | d | 1.3 |
| 1235 | Bronsring | $O_8$ | 31.9 | " | d | 1.5 |
| 1236 | Pilspets av järn | $Z_9$ | 11.1 | " | l | 8.5 |
| 1237 | Örhänge m. refflad sten | $\Delta_{10}$ | 30.0 | " | l | 1.2 |
| 1238 | Järnkrok | $\Delta_{10}$ | 27.9 | " | l | 6.2 |
| 1239 | Öppen bronsring | $\Delta_{10}$ | 30.0 | " | d | 1.8 |
| 1240 | Järnkniv fragmentarisk | $Z_9$ | 12.0 | " | l | 15.0 |
| 1241 | Bronsspets skadad | $Z_9$ | 10.8 | " | ~ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | Bronsbeslag | $X_{13}$ | 32.9 | 23.6 | l | 2.7 |
| 1243 | Glaspastepärla | $\Omega_{13}$ | 34.4 | " | d | 0.5 |
| 1244 | Bronsring | $\Delta_{16}$ | 32.5 | " | d | 0.5 |
| 1245 | Bronsskål | $A_{7}$ | 24.0 | " | d | 12.0 |
| 1246 | Ristad stenknapp | $A_{7}$ | 24.8 | " | d | 3.2 |
| 1247 | Stycke koppar | $A_{7}$ | 25.3 | " | l | 7.5 |
| 1248 | Bronsfragment | $A_{7}$ | 24.6 | " | l | 6.8 |
| 1249 | Spjutspets | $A_{7}$ | 23.5 | " | l | 20.8 |
| 1250 | Sländtrissa av obränd lera | $A_{7}$ | 25.3 | " | d | 5.6 |
| 1251 | Agatknapp | $\Pi_{7}$ | 30.7 | " | d | 2.7 |
| 1252 | L.C. III kamma m. pip. (skadad) | $X_{13}$ | 40.5 | " | l | 11.6 |
| 1253 | Mortelsten | $X_{13}$ | 40.2 | " | l | 5.1 |
| 1254 | Bronspryl | $X_{13}$ | 40.3 | " | l | 10.7 |
| 1255 | Bronspryl | $X_{13}$ | 36.9 | " | l | 5 |
| 1256 | Bronsnit | $X_{13}$ | 46.3 | " | l | 3.2 |
| 1257 | L.C. blysilverring | $X_{13}$ | 42.7 | " | d | 1.6 |
| 1258 | Bronsbeslag | $\Omega_{12}$ | 34.9 | " | l | 2.2 |
| 1259 | Bronsörhäng | $Å_{13}$ | 38.8 | " | l | 2.1 |
| 1260 | Bronsfibula skadad | $Å_{13}$ | " | " | l | c:a 8.5 |
| 1261 | Halsband av glasflusspärlor (281 st) | $Å_{13}$ | " | – | l | ~ |
| 1262 | Ristad dubbelkonisk stenknapp | lös fynd | | | l | 1.7 |
| 1263 | Blysilverring (L.C.-typ) | $\Omega_{14}$ | 41.4 | " | d | 1.2 |

30.7

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | Dubbelk. ristad stenknapp | $\Pi_7$ | 30.5 | 23.6 | l 2.7 |
| 1265 | Pilspets av järn | $Z_9$ | 23.4 | " | l 8.3 |
| 1266 | Järnspik bruten | $Z_9$ | 22.7 | " | l 10.1 |
| 1267 | Bronsring skadad | $Z_9$ | 23.2 | " | — |
| 1268 | Järnspik bruten | $Z_9$ | 23.3 | " | l 9.5 |
| 1269 | Järnstycke | $Z_9$ | " | " | l 7.8 |
| 1270 | Pilspets av brons | $M_2$ | 16.2 | " | l 3.5 |
| 1271 | Bronsring | $M_2$ | 16.1 | " | d 2.2 |
| 1272 | —"— m signet (?) | $M_2$ | " | " | d 1.8 |
| 1273 | Järnfragment | $M_2$ | 16.6 | " | — |
| 1274 | Pilspets av järn | $Z_9$ | 28.3 | " | l 8.4 |
| 1275 | Järnfragment | $Z_9$ | 25.2 | " | — |
| 1276 | Bronsnål bruten i 5 delar | $\Omega_{14}$ | 40.5 | " | — |
| 1277 | Bronslock | $\Omega_{13}$ | 33.2 | " | d 7.1 |
| 1278 | Tveeggad järnkniv | $Z_9$ | 28.6 | " | l 10.9 |
| 1279 | Järnten | $Z_9$ | 28.2 | " | l 6.8 |
| 1280 | —"— | $Z_9$ | " | " | l 5.9 |
| 1281 | Järnstycke | $Z_9$ | 27.9 | " | l 7.0 |
| 1282 | Bronsklump | | | | l 2.3 |
| 1283 | Elfenbenstjur skadad | $Z_{10}$ | 28.4 | 23.6 | — |
| 1284 | Bronsbuckla | $\Delta_{10}$ | 32.7 | " | d 4.2 |
| 1285 | Dubbelk. stenknapp, liten | Lös fynd | | | d 2.8 |

| nr. | 36.3 | Ruin | Höjd | Rik | | cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | Krum järnkniv (mykt. lagen) | $Z_{10}$ | 32.6 | 23.6 | l | 12.0 |
| 1287 | Järnspik | $Z_{10}$ | 33.6 | " | l | 8.2 |
| 1288 | Målad kamma skadad | $H_{10}$ ~~$Z_{10}$~~ | 30.5 | " | l | 7.7 |
| 1289 | Bronsring och flusspärla | $Z_{10}$ | 30.7 | " | | — |
| 1290 | Fibula | $A_7$ | 35.3 | " | l | 5.8 |
| 1291 | Elfenbensknapp | $Z_{10}$ | 34.6 | " | d | 2.3 |
| 1292 | Vävtyngd | $\Omega_{14}$ | 49.4 | " | l | 5.3 |
| 1293 | Glasflusspärla | $\Psi_{11}$ | 37.3 | " | d | 0.3 |
| 1294 | Cylinder med cypriskt inskrift | $\Pi_8$ | 28.6 | " | l | 2.5 |
| 1295 | Järnten bruten | $Z_9$ | 30.1 | 18.6 | l | 18.7 |
| 1296 | Bronsring, halv | $A_{15}$ | 28.8 | " | d | 2.1 |
| 1297 | Pilspets av brons | $\Pi_9$ | 15.2 | " | l | 7.3 |
| 1298 | —"— —"— —"— | $\Omega_{16}$ | 31.6 | " | l | 7.7 |
| 1299 | Del av järnsvärd bredd 6.5 | $\Pi_9$ | 15.4 | " | l | 8.0 |
| 1300 | Klump av kopparslagg | $\Psi_{12}$ | 30.7 | " | l | 9.0 |
| 1301 | Pilspets av järn | $\Pi_9$ | 15.0 | " | l | 6.2 |
| 1302 | Stycke av en bronsskål | $\Psi_{12}$ | 30.4 | " | l | 9.5 |
| 1303 | Bronslock | $\Psi_{12}$ | " | " | d | 7.5 |
| 1304 | Fragment av ristad stenskål | $\Omega_{13}$ | 35.1 | " | l | 6.9 |
| 1305 | Pilspets av järn | $\Psi_{12}$ | 36.1 | 19.7 | l | 6.5 |
| 1306 | Bronsbleck perforerat skadat | $\Psi_{12}$ | 36.3 | " | | — |
| 1307 | Bronsfragment | $\Psi_{12}$ | 40.8 | " | | — |

36.5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | Kopparslagg | Ψ 12 | 34.6 | 19.7 | l | 6.6 |
| 1309 | Blå glasflusspärla | Ω 16 | 40.2 | " | l | 1.2 |
| 1310 | Fragment av ~~järn~~ bronskniv | Ä 16 | 37.7 | " | l | 4.0 |
| 1311 | Pilspets av brons | Ö 17 | 36.7 | " | l | 6.4 |
| 1312 | Bronsring | Ä 18 | 37.2 | " | d | 1.9 |
| 1313 | Vävtyngd | Ä 18 | 39.8 | " | l | 6.1 |
| 1314 | Pilspets | Ä 17 | 35.2 | " | l | 7.4 |
| 1315 | Bronsring skadad | Ψ 12 | 44.0 | " | d | 1.9 3.0 |
| 1316 | —"— | Ψ 13 | 29.2 | " | d | 1.8 |
| 1317 | Bronsknapp | Ψ 12 | 44.7 | " | d | 3.4 |
| 1318 | Järnplåt | Ψ 12 | " | " | l | 6.5 |
| 1319 | Järnfragment | Ψ 12 | " | " | | — |
| 1320 | Stenpärla sprucken | Ä 19 | 40.3 | " | d | 1.2 |
| 1321 | Järnspets skadad | Ψ 12 | 43.7 | " | l | — |
| 1322 | —"— —"— —"— | Ψ 12 | " | " | l | 13.6 |
| 1323 | Fyrkantig sigillsten med 4 figurer | Å 19 | 40.0 | | l | 1.8 |
| 1324 | Bronsnål | Ω 16 | 44.6 | | l | 6.0 |
| 1325 | Bronsnål bruten | Ψ 12 | 46.5 | " | l | 14.3 |
| 1326 | Pilspets av järn | Ψ 12 | " | " | l | 8.5 |
| 1327 | Järnfragment | Ψ 12 | " | " | | — |
| 1328 | Bronsring lösfynd | — | — | — | d | 2.3 |
| 1329 | Järnten illa anfrätt | Ψ 12 | 46.5 | 19.7 | l | 23.0 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | Pilspets av järn | $\Psi_{12}$ | 46.3 | 19.7 | l | 10.7 |
| 1331 | Järnkrok | $\Psi_{12}$ | " | " | l | 8.3 |
| 1332 | Järnring m. signet | $\Psi_{12}$ | " | " | d | 3.2 |
| 1333 | Dubbelkoniskt blystycke (se anteckningen ~ ) | | | | l | 3.3 |
| 1334 | Bronspincette | $\ddot{A}_{16}$ | 40.5 | 24.2 | l | 7.0 |
| 1335 | Silverring lösfynd i jorden från | $\mathring{A}_{16}$ | ~ | ~ | d | 1.7 |
| 1336 | Vävtyngd | $\bar{O}_{17}$ Ö ~~18~~ | 42.5 | 24.2 | l | 6.5 |
| 1337 | Hängkläpp av guld m. punktornamentik | $\Psi_{12}$ | 49.4 | 19.7 | l | 2.0 |
| 1338 | Grön pastepärla | $\Psi_{12}$ | " | " | d | 1.1 |
| 1339 | Järnsignet illa skadad | $\Psi_{12}$ | " | " | | |
| 1340 | Järnyxa skadad | $\Psi_{12}$ | 47.2 | " | l | 12.0 |
| 1341 | Pilspets av brons (ej inritad | $O_{10}$ | 20.2 | 24.2 | l | 5.4 |
| 1342 | Pilspets av järn | $\Psi_{12}$ | 48.7 | 19.7 | l | 10.1 |
| 1343 | Bronsbleck (i tre delar) | $\Psi_{12}$ | 49.3 | 19.7 | l | 14.3 |
| 1344 | Bronsbeslag | $\mathring{A}_{16}$ | | | l | 2.2 |
| 1345 | Bronsnål ~~(ej inritad)~~ | $\Psi_{7}$ | | | l | 8.2 |
| 1346 | Bronsplåt | $\Psi_{12}$ | 50.7 | 19.7 | l | 9.3 |
| 1347 | Pilspets av brons i sållen från | $\Psi_{12}$ | ~ | ~ | l | 3.9 |
| 1348 | Järnten | $\Psi_{12}$ | 50.7 | 19.7 | l | 8.9 |
| 1349 | Pilspets av järn | $\Psi_{12}$ | 51.5 | 19.7 | l | 8.9 |
| 1350 | — " — " — | $\Psi_{12}$ | " | " | l | 9.3 |
| 1351 | — " — " — | $\Psi_{12}$ | " | " | l | 6.7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | Signetring av järn skadad | $\Psi_{12}$ | 51.5 | 19.7 | d ca 2.7 |
| 1353 | — " — " — | $\Psi_{12}$ | " | " | d 3.1 |
| 1354 | Järnten | $\Psi_{12}$ | 52.6 | " | l ca 10.5 |
| 1355 | Ringform. öppen bronsbandtag | $\Psi_{12}$ | " | " | d 5.1 |
| 1356 | Pilspets av brons | $\Psi_{12}$ | " | " | l 3.6 |
| 1357 | — " — " — | $\Psi_{12}$ | " | " | l 7.4 |
| 1358 | Bronsbleck illa skadad | $\Psi_{12}$ | " | " | — |
| 1359 | Järnspikshuvud | $\Psi_{12}$ | " | " | l 3.2 |
| 1360 | Bronsbleck illa skadat | $\Psi_{12}$ | " | " | — |
| 1361 | Karneolpärla lösfynd i jordenfr. | Ä18 | lager 4 | | d 0.6 |
| 1362 | Pilspets av brons | $\Psi_{12}$ | 52.6 | 19.7 | l 3.6 |
| 1363 | — " — " — | $\Psi_{12}$ | " | " | l 3.7 |
| 1364 | Böjd bronsten 31.5 | Å16 | 44.4 | 24.4 | l ca 4.5 |
| 1365 | Bronsstycke | Ä17 | 41.0 | " | l 4.0 |
| 1366 | Järnspets | $\Psi_{12}$ | 53.1 | 19.7 | l 8.2 |
| 1367 | Bronsfäste | $\Psi_{12}$ | " | 19.7 | l 7.3 |
| 1368 | Bronsbleck illa skadat | $\Psi_{12}$ | " | " | — |
| 1369 | Bronsbleck | $\Psi_{12}$ | " | " | l 5.7 |
| 1370 | Urtagen bronsplåt | $\Psi_{12}$ | " | " | l 10.5 |
| 1371 | Ristad stenknapp | $\Psi_{13}$ | 39.6 | 24.3 | d 2.2 |
| 1372 | Vävtyngd | $\Psi_{13}$ | 39.6 | " | l 7.4 |
| 1373 | Järnstycke brutet | $\Psi_{12}$ | 53.7 | 19.7 | l 15.3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1374 | Pilspets av brons | $\Psi_{12}$ | 53.7 | 19.7 | l | 3.6 |
| 1375 | —"— —"— | $\Psi_{13}$ | 54.0 | 19.7 | l | 3.6 |
| 1376 | —"— —"— | $\Psi_{12}$ | " | 19.7 | l | 3.6 |
| 1377 | —"— —"— | $\Psi_{13}$ | " | 19.7 | l | 3.6 |
| 1378 | Bronsfragment | $\Psi_{12}$ | " | 19.7 | — | |
| 1379 | Nithuvud av brons i sållen fr. | $\Psi_{12}$ | [illegible] | | d | 1.0 |
| 1380 | Pilspets av brons | $\Psi_{12}$ | 54.2 | 19.7 | l | 3.6 |
| 1381 | Dubbelkonisk stenknapp | $\Psi_{13}$ | 20.0 | 2.9 | l | 1.7 |
| 1382 | Bronspryl | $\Psi_{13}$ | " | " | l | 3.1 |
| 1383 | Brynsten | $\Psi_{12}$ | 54.2 | 19.7 | l | 18.5 |
| 1384 | 10 st. pilspetsar av brons | $\Psi_{12}$ | 54.7 | 19.7 | l | 3. |
| 1385 | Trärester | $\Psi_{12}$ | " | 19.7 | — | |
| 1386 | 2 st. pilspetsar av järn | $\Psi_{12}$ | " | 19.7 | l | 8.5 |
| 1387 | Ristad dubbelk. stenknapp | $\Psi_{13}$ | 20.1 | 2.9 | l | 2.7 |
| 1388 | Rund blyklump | $\Psi_{13}$ | 18.7 | " | d | 3.0 |
| 1389 | Vävtyngd | $\Psi_{13}$ | 18.6 | " | l | 8.6 |
| 1390 | Ristad plan knapp av sten | $\Psi_{13}$ | 18.5 | " | d | 3.7 |
| 1391 | Pilspets av brons | $O_{10}$ | 9.2 | " | l | 5.2 |
| 1392 | Bronsstycke från jorden i $Å_{19}$ | $Å_{19}$ | lager | 20 | d | 1.6 |
| 1393 | Dubbelk stenknapp | $Å_{18}$ | 25.2 | 2.9 | l | 1.8 |
| 1394 | Bronsnål | $Å_{18}$ | " | " | l | 8.2 |
| 1395 | —"— fragmentarisk | $Å_{19}$ | 23.9 | | l | 2.9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O10 | | |
| 1396 | Ringformad bronsskål | $Å_{19}$ | 23.9 | 2.9 | d | 1.5 |
| 1397 | Ristad dubbelk. stenknapp skadad lösfynd | | | | l | 1.6 |
| 1398 | Lampa ej inritad (se etiketten) | | 9.9 | 20.3 | l | 11.5 |
| 1399 | Ristad dubbelk. stenknapp (se etiketten) | | | | l | 1.7 |
| 1400 | Bronsstycke (hank-beslag?) — " — | | | | l | 2.5 |
| 1401 | Asiragel av haj kota ( — " — ) | | | | d | 2.0 |
| 1402 | Bronsskål | $Å_{18}$ | 33.6 | 4.7 | d | 10.1 |
| 1403 | Bronsring (se etiketten) | ~ | | | d | 2.2 |
| 1404 | Bronsbeslag m. ring lösfynd | ~ | | | l | 2.8 |
| 1405 | Pilspets av brons | $\Omega_{17}$ | 18.1 | 4.7 | l | 8.0 |
| 1406 | Bronsring lösfynd i jorden f. | $Å_{17}$ | ~ | | d | 2.0 |
| 1407 | Bronsring | $X_{5}$ | 13.6 | 4.7 | d | 1.7 |
| 1408 | Pilspets av brons (ej inritad | $O_{10}$ | | | l | 7.3 |
| 1409 | L.C. III blyrilocering (se etiketten) | | | | d | |
| 1410 | Sländtrissa (se etiketten) | | | | | |
| 1411 | — " — " — " — | | | | | |
| 1412 | Järnkniv (se etiketten) | $E_{9}$? | 23.8 | 19.0 | l | 13.4 |
| 1413 | Scarabée | $I_{9}$ | 15.2 | 18.9 | l | 1.0 |
| 1414 | Fragment av geom. krukhals | $I_{9}$ | 19.9 | " | l | 11.2 |
| 1415 | Pilspets av brons lösfynd | ~ | | | l | 4.6 |
| 1416 | Krukhank med inskrift lösfynd | | | | l | 9.6 |
| 1417 | Järnkniv bruten ej inritad | $I_{9}$ | ~~1~~6.5 | 16.1 | l | 17.1 |

3/10-28. I profilen vid I g iakttogs följande:
Nedgrävningen kring stora substruktions-muren, vilken i profilkanten synes börja från och med andra golvlagret (det arkaiska), begynner i själva verket först fr. o. m. lager 4 (det geometriska golvlagret) c:a 0.52 under murkrönet. Därigenom upp-dateras muren.
På gränsen mellan lager 4 (geometr. golvlager) och 5 (kollager) påträffas fynd nr 1413 enligt nedanst. skizz



Kollagret (lager 5) är närmast muren diffust och kolpartiklarna sporadiskt förekommande utmed hela "nedgrävningens" djup. Detta gäller emellertid endast i själva profilkanten och ca 0.50 m in från densamma. Längre in ligger lagret intakt väl intill murlivet. Det är ej genomgrävt, alltså, annat än delvis och då må förklaringen härtill sökas helt enkelt däri att spaden på ett par ställen gått djupare än på andra.

---

Mått på nyktenska råtegel i – A.8–7

| | längd | bredd | höjd |
|---|---|---|---|
| Typ 1 | 42.0 | 30.5 | 12.0 |
| Typ 2 | 42.0 | 22.4 | 12.0 |
| Typ 3 | 52.6 | 42.0 | 12.0 |

Observera dimensionernas sammanhang

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | Silverring öppen | I 9 | Lager 5 | 16.1 | d | 1.4 |
| 1419 | Bockhuvud av terracotta | I 9 | 17.0 | 16.1 | l | 4.0 |
| 1420 | Klöverbl. form. lampa | I 9 | 17.1 | " | l | 9.7 |
| 1421 | Svart-pol. miniatyrkanna | I 9 | 17.6 | " | h | 6.1 |
| 1422 | Omålad —"— | I 9 | nivå 500.2 | | h | 5.1 |
| 1423 | Geom. terracotta figurin | I 9 | 17.6 | 16.1 | h | 8.0 |
| 1424 | Ristad stenknapp se etiketten | B 9 | — | | d | 3.5 |
| 1425 | Geom. amphoreliknande miniatyrkanna utan öron | Θ 10 | 17.1 | 20.8 | l | 6.1 |
| 1426 | Pilspets av järn | Θ 10 | 22.5 | 19.7 | l | 12.5 |
| 1427 | Järnkniv m. krum spets | Θ 10 | 23.6 | " | l | 21.7 |
| 1428 | Arkaisk terracottafigurin | Θ utanför Tempel-muren | ytlager | | h | 11.6 |
| 1429 | —"— —"— —"— skadad | | | | h | 8.0 |
| 1430 | —"— —"— —"— | | | | h | 10.5 |
| 1431 | Arkaiskt terracotta huvud | Θ 10 | | | h | 4.6 |
| 1432 | —"— vagnskämpe delvis skadad | Θ 10 | | | h | 18.0 |
| 1433 | Målad geom. ståndinssa | Θ 10 | | | d | 4.1 |
| 1434 | Scarabé av etsad sten se etiketten | | 35.0 | 25.8 | | |
| 1435 | Ristad stenknapp lösfynd | | | | d | |
| 1436 | Pilspets av järn se etiketten | | | | l | 10.5 |
| 1437 | —"— —"— —"— —"— | | | | l | 10.4 |
| 1438 | Järnkniv se etiketten | | | | l | 13.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1439 | Järnten se etiketten | l | 12.0 |
| 1440 | Stor järnklump —"— | l | 11.2 |
| 1441 | Diverse fragment (se etiketten) | | — |
| 1442 | Del av järnkniv böjd (se etiketten) | | — |
| 1443 | Bronslampa skadad —"— | | — |
| 1444 | Bronsarmband skadat se etiketten | | — |
| 1445 | Järnnit se etiketten | l | 5.8 |
| 1446 | Fragment av fibula se etiketten | l | 5.6 |
| 1447 | Pärlemor-musselskal —"— | l | 13.5 |
| 1448 | Järnkniv skadad —"— | l | 20.3 |
| 1449 | Järnring m. signet —"— | d | 2.8 |
| 1450 | Järnpilspets —"— | l | 9.2 |
| 1451 | Bronsten —"— | l | 15.3 |
| 1452 | Järnpilspets —"— | l | 8.5 |
| 1453 | Spets av sköldbuckla —"— | l | 6.8 |
| 1454 | Järnring m. signet —"— | d | 2.3 |
| 1455 | —"— —"— —"— | d | 2.8 |
| 1456 | Järnkniv —"— | l | 18.9 |
| 1457 | Miniatyrkamma —"— | l | 5.1 |
| 1458 | Järnring med signet —"— | d | 2.8 |
| 1459 | Bronsarmband —"— | | |
| 1460 | Blyvikt —"— | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hörd | | | |
| 1461 | Bronspilspets se etiketten | | | | l | 8 |
| 1462 | — " — — " — | | | | l | 6. |
| 1463 | Miniatyrkanna — " — | | | | h | 4.8 |
| 1464 | Fibula skadad — " — | | | | h | 7.0 |
| 1465 | Pilspets av järn — " — | | | | l | 9.7 |
| 1466 | Pilspets av brons — " — | | | | l | 4.6 |
| 1467 | Bronsplåt — " — | | | | l | 12.0 |
| 1468 | Cirkelrunt bronshandtag — " — | | | | d | 7.0 |
| 1469 | Bronsstav bruten — " — | | | | l | 11.2 |
| 1470 | Pilspets av järn — " — | | | | l | 10.7 |
| 1471 | Bronsring — " — | | | | d | 2.4 |
| 1471 | Järnring m. signet — " — | | | | d | 2.8 |
| 1472 | Krum järnkniv bruten — " — | | | | l | 18.6 |
| 1473 | Rak järnkniv skadad — " — | | | | l | 18.2 |
| 1474 | Scarabé | I$_{10}$ | 31.2 | 20.8 | l | 1.4 |
| 1475 | Snäckformad lampa skadad — " — | | | | l | 7.0 |
| 1476 | Tunnform. vas m. bl.bl. pip — " — | | | | h | 13.6 |
| 1477 | Bronshandtag — " — | | | | l | 8.0 |
| 1478 | Bronsring — " — | | | | d | 2.2 |
| 1479 | Elfenbensknapp — " — | | | | d | 1.6 |
| 1480 | Omålad kopp — " — | | | | h | 5.8 |
| 1481 | Spjutspets av järn — " — | | | | l | 14.5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1482 | Bronsring | Se stickorna | d | 2.2 |
| 1483 | Pastepärla | — " — | d | 1.1 |
| 1484 | Bronsring | — " — | d | 5.0 |
| 1485 | Fragment av bronsskål | — " — | | — |
| 1486 | Bronsring m. signet | — " — | d | 1.7 |
| 1487 | Järnring m. signet | — " — | d | 2.7 |
| 1488 | Pilspets av järn | — " — | l | 8.6 |
| 1489 | Järnkniv | — " — | l | 13.4 |
| 1490 | Benknapp m. järnnitar | — " — | l | 4.1 |
| 1491 | 2 st pilspetsar av järn | — " — | l | 8.9 |
| 1492 | Pilkoger av sten (skadat) | — " — | d | 14.6 |
| 1493 | Bronsvikt | — " — | l | 0.7 |
| 1494 | Elfenbensknapp | — " — | d | 1.5 |
| 1495 | — " — | — " — | d | 1.3 |
| 1496 | Perforerat bronsbleck | — " — | l | 12.8 |
| 1497 | Järnring m. signet | — " — | d | 2.7 |
| 1498 | Bronsring | — " — | d | 2.5 |
| 1499 | Bronsörhänge | — " — | d | 2.5 |
| 1500 | Pilspets av brons | — " — | l | 10.7 |
| 1501 | Järnring | — " — | d | 2.7 |
| 1502 | 2 st. Järnringar m signet | — " — | d | 2.7 |
| 1503 | Bronsbuckla | — " — | d | 2.8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1504 | Bronsarmband (skadat) se etiketten | | | — |
| 1505 | Tunnformad vas — " — | — " — | h | 9.2 |
| 1506 | Fragment av bronsskål | — " — | | — |
| 1507 | Pilspets av brons | — " — | l | 5.6 |
| 1508 | Flaskformad kanna | — " — | h | 12.6 |
| 1509 | Miniatyrkanna | — " — | h | 6.8 |
| 1510 | Bronslock skadat | — " — | d | 8.2 |
| 1511 | Scarabé av svart sten | — " — | l | 1.6 |
| 1512 | Bronsring | — " — | d | 2.7. |
| 1513 | Alabastron skadat | — " — | h | 5.9 |
| 1514 | Bronsbuckla | — " — | d | 4.7 |
| 1515 | Järnring m. signet | — " — | d | 2.7 |
| 1516 | — " — — " — | — " — | d | 2.7 |
| 1517 | Pilspets av järn | — " — | l | 7.1 |
| 1518 | Klassisk vas m. reliefer | — " — skadad | | — |
| 1519 | Miniatyrkanna | — " — | h | 5.0 |
| 1520 | Scarabé skadad | — " — | l | 1.6 |
| 1521 | Järnring m. signet | — " — | d | 3.0 |
| 1522 | Arkaisk målad amphorisk | — " — | h | 8.4 |
| 1523 | Järnhank m. bronsnitar | — " — skadat | | |
| 1524 | Scarabé lösfynd | — " — | l | 1.6 |
| 1525 | Järnring m. signet | — " — | d | 3.0 |
| 1526 | Terracotta huvud | — " — skadat | h | 6.7 |

# Grav 3

Innehåll:

I dromos

1. Målat bucchero[illegible] med en hank och [illegible] (skadad)

I kammaren:

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Målad lunnformad vas | h. 22.0 |
| 3. | Buccheroartl. bl. kanna | h 13.0 |
| 4. | —"—"—"— | h 19.3 |
| 5 | —"—"—.— | h 10.0 |
| 6 | Målad amphora | h 36.0 |
| 7 | Målad arybal | h 9.2 |
| 8 | Bucchero artl. bl. kanna | h 17.0 |
| 9. | —"—"—"— | h 27.0 |
| 10 | Omålad kanna, "hettitisk" typ | h 18.0 |
| 11 | Målad hydria något skadad | h. 47.0 |
| 12 | Målad amphora skadad (2 lådor + 1 paket) | |

Fynden 13 - slut äro förtecknade på baksidan av Johns gravteckning)

Graven är belägen i västra kanten

av det L.C.-gravfält som Olmefalsch Richter grävt ut och är frukten av ett systematiskt genomletande av denna trakt. I linje med graven påträffades i provgroparna på kanoniska avstånd bearbetad jord och dromosfyllning samt spår av igenrasade och öppnade gravar, vilka antingen tömts av Richter eller daliterna. Den påträffade graven torde vara den som topografiskt ligger närmast det mykenska gravfältet och kan undgått tidigare uppmärksamhet.

Dess dromos är smal och långsträckt samt medgrävd i trappavsatser, vilka äro klädda med pressad chavara-blandad pilós. Vissa trappsteg bestå helt av pilós. Stratifikationen i själva dromos är ombbad och består av fyllning i två lager. Ovanför själva porten till den igenrasade kammaren är emellertid en

grop grävd, fylld med omrörd ytjord, tydligen spår efter Richter.
Ovanför porten ligger en från övre lagren nedrasad sten, som ej har med själva stängningen av dörren att göra. Möjligen anbragt för att stödja den lösa klippan på denna ur konstruktiv synpunkt svagaste punkten. Porten har stängts med två stora parallellepipediska rådegel. Porten är anmärkningsvärt låg.
Kammaren är helt igenrasad och fylld. Stratifikationen är som följer:

1. Den klassiska lågstadens kulturjord, som vid igenstörtandet fallit i ett hängmatt format lager
2. Takras av upplöst klippa
3. En tunn sträng mörk jord
4. Ytterligare takras.
5. Kolblandad svart lera
6. Grusblandad lera
7. Fyndlager

8. Chavana-brottenlagen

Lagrena 5-8 äro gravens jord. Kammaren är orörd och synnerligen kärlrik. Samtliga kärl så när som på ett – en mykensk spetsamphora av s.k. rhodisk typ – äro tidigt germaniska, cia 1000 f.Kr. och av hög kvalitet.

Skeletten äro illa medfarna, men spår finnas av två stycken. Det ena, vars kranium ligger fallet åt södra långväggen på den rektangulära kammaren ligger i dorsalt läge i kammarens diagonal. Det andra ligger nära norra långsidan och markeras av ett svart liklager. Ett tredje är undanskjutet i sydöstra hörnet där ett kranium också ligger.

Dromos fyllningens skärvor äro också geometriska och in vid dörren ligger som av fynd-

förteckningen framgår, fynd nr 1.
Gravrensningen pågick emellan
den 26/9 – 4/10 1928.
I dösens södra långvägg är en
nisch inbyggd intill porten. Den
är inrasad och utan täckstenar,
men innehåller likväl ett välbevarat
skelett i dorsalt läge samt stycken
en kruka, nr.
93 –

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1527 | Ornerat bronslock skadat se ritkatan | d | 7.0 |
| 1528 | Fibula — " — | l | 3.8 |
| 1529 | Silverring m. signet — " — | d | 2.3 |
| 1530 | Tjurhuvud av Terracotta — " — | l | 5.3 |

2.

# Lagiithros-grävningen
## hösten 1928

20/10 Grävningsplatsen är belägen en knapp eng. mil väster om Lagithros' centrum, vid en lokalitet vid namn Plákes eller Alónia ton Plákon. Terrängen utgöres av en brant sluttning, uppburen av odlingsterrasser och naturliga smärre platåer.

Den s.k. gamla vägen till Vasilia skär intill grävningsplatsen en sektion genom en dylik jordplatå och det är vid den plats som prehistoriska och neolithiska skärvor påträffats.

Området inväges och uppmätes och arbetet sättes igång med en mindre styrka. En trench 2 m. bred uppläggas i områdets längdriktning ca öster-väster. Efter denna trench kommer sedan rutnätet att inrättas och trenchen själv ingå i nätet såsom gränsen

B 1, 2 etc. Vi gräva i 20-cm.-skikt.
Västerut, i områdets periferi grävdes en provgrop, för att utröna den ungefärliga utsträckningen av bebyggelsen i och för jordschaktningen (provgrop 1)
I denna provgrop påträffades fynd nr 1, ett fragment av en stenyxa l. 3.3 cm. på ett djup av 0.85 m. Fragmentet utgöres av yxans näsa och egg och är av väl arbetad och slipad röd sten. Keramiken på detta djup utgöres av Red-polished av tidigaste typ, med lätt avflagrad polering och ytterst illa bränt gods. Av den s.k. "neolithiska" målade mönstrade varan finnes tillsvidare intet. Överhuvud taget är jorden fattig på skärvor och verkar litet kultiverad: hård, kompakt åkerlera
Västerut förefaller det rikare och ytfynden i keramik äro också rikligare. Dit åt kan i varje fall ingen jordschaktning förekomma. I provgrop 1 kom-

men åter ett fragment av ett stenverk-
2. tyg, en kniv av vit, hård, lätt sten tyd-
ligen en sorts flinta.
22/10 I det avsnitt av trenchen som utgöres
av ruta B8 påträffas på c:a 0.60 m. djup
en stensättning, visserligen löst lagd kom-
men likväl sammanhängande. I nivå
med dessa stenar ligger ett lager av
småsten och sandblandad jord c:a
0.10 m tjockt sträckande sig över en del
av rutan, ett golvstratum. Det kringskäres
och utsparas vid stensättningen
I provgrop I på ett djup av 1.15 ett frag-
3 ment av bearbetad vit flinta. Vinkel-
rätt ut ifrån den s.k. stora profilen lägges
tvärprofil I i rutraden 9 norrut. Här
påträffas bland tidig red-polished vara
en skarva mönstrad neolithisk vara
på ett djup av 0.65 meter
23/10 Trencherna köras på i resp. riktningar. Jor-
den är alltjämt Rå men i tvärprofilen kom-
ma ytterligare några stensättningar fram

Här påträffas i Zq ett stycke av en flint-
4 kniv l. 3.1 cm. på ett djup av 0.30. Trenchen
går här i den branta sluttningen ned mot
vägen, som begränsar området i norr. Nedom
stensättningen påträffas ytterligare en flint-
5 kniv l. 3.2 cm på ett djup av 0.55. Alldeles
nere i det chawaablandade botten-
lagret intill den sterila chawaran hit-
tas tidig nästan obränd red-polished
samt på samma ställe [tvärprofil I
6 Γq ca 110] ett stycke råflinta, som visar
tydliga spår av att verktyg slagits därur.
Nedslående är däremot den an-
märkningsvärt höga procenten rent byzan-
tinska skärvor som ligga stundom ganska
djupt nere, såsom i Stora Profilen B11, där
en dylik hittas endast 0.15 m ovanför klip-
pan. Även geometr. och klassiskt
En ny provgrop (nr 2) upplägges ytter-
ligare västernut c:a 100 m väster om
det nuvarande grävningsområdet,
på en plats där jag gjort en del


goda ytfynd i form av tidig neolitisk ware och diverse flintor. Härintill går fåran av regnflod och i densamma ligga ligga åtskilliga dylika småfynd, vilket må hända pekar hän emot att den verkliga boplatsen ligger högre upp i sluttningen!

Då inträffade något ytterst ganska kolossalt. Vid sopandet av den vita bottenchavaran i Tvärprofil I ruta Γ9 urskildes en mörkare halvcirkel, vars felande segment försvinner i profilväggen. Vi gräva ned invid en diameter som delar gropen i norr-sidan. Den östra delen rensas och det står klart att vi befinna oss vid en neolithisk härd. Den är av följande konstruktion: Nedsänkt i chavaran, som tydligen utgjort hyddas golvlager är den runt kanterna stensatt. Stenarna äro alla mer eller mindre brända och jorden är starkt askblandad. Något kol finnas ej, men jorden är ytterst


hårt packad och askan finfördelad, sedan gammal-gamla tiden. Stensättningen når ej upp till gropens kantnivå utan börjar först c'a 15-20 cm under denna nivå. I höjd med stensättningen påträffas en samling praktfulla, mönstrade neolithiska skärvor jämte en pil-
7 spets av flinta l. 3.3 cm. I jorden från detta lager, som omsorgsfullt sållas hittas
8 ett 10-tal flintflisor.
24/10 Skärvorna ligga till större delen i gropens stenfria del. De bestå ej blott i mönstrad neolithisk keramik utan även i primitiv red-polished-ware. På ett djup av 0.31 m
9 ligger en större flintflisa (kniv) l. 2.7 cm. För fyndens och stensättningens situation se skizz! Mellan stenarna i sättningen påträffas havssand som packats hårt och blivit fast som sten.

Övriga fynd inom grävningen äro:
10 Flintflisa (kniv) l. 2.6 Tvärprof. I Z9 0.85.
11 Flintkniv se etiketten!

Skizz över härdens i
Tq östra hälvt
1/10
S
↓
N



12 Fragment av stor välarbetad flintkniv av helvit flinta l. 2.2. se etiketten
13 Två smärre flintfragment se etiketten
Urrensningen av härden sker i 10-cm-skikt. I lagret 30-40 är keramiken ungefär blandad, mönstrad och rödpolerad vara. Kärlformerna synas helt inskränka sig till större, flata skålar. Några skärvor, som kunna tillskrivas kannor eller krukor finnas icke. Följande fynd påträffas:
14 Flintfragment l 2.4 djup 0.35 m
15 Vitt flintfragment l 3.6 djup 0.38
Den mesområda havssanden som sammanpackats till sten visar i sin sektion tydligt huru den vid den sida, som vätter in mot härdens centrum brunts och svärtats av eld. Härmedan en skizz av ett dylikt stycke




1 svartbrand kolblandad
2 hårt packad
3 lösare packad
} Sand

16. Två smärre flintfragment i härden på ett dj. av 0.40 m.
17. Ett litet fragment av ett slipat stenverktyg av grönsvart hård sten, l. 2.0 troligen från en yxa B 12 [Södra Profilen] bottenlager.
I härden rensas nu lagret 40-50, t.v. innehållande endast neolitisk vara. På denna nivå ligga även stenar närmare mot härdens centrum, vilka förefalla nedfallna från kantskoningen.
Längre ned i Tvärtrench I i rutan Eq innehåller bottenlagret intill clavarasa [100-120] några neolithiska skärvor bland den övervägande majoriteten red pol. Här finnes också
18 ett flintspån l 2.0 [Eq, dj 115]
När härdens östra halva uppresats ned till 50 cm. dj., hindras vidare nedträngande på grund av rasad stensättning, varför arbetet uppskjutes till kamera hunnit anlända. I sållen från detta lager på
19 träffas två smärre fragment bränt ben

20 och ett antal flintspån. I ytlagret i ruta
H9 på ett dj. av 0.18 m. hittas en stenkniv
21 av flinta 2.1 cm lång

Bland skärvorna i Stora profilen $B_5$
40-60 märkes ett par neolitiska, och
i brunnsstratum ytterligare ett par. Dessutom
22 påträffas en stycke av ett större flintverktyg
l. 3.0 cm på ett dj. av 0.75 m. och i $B_3$
23 dj 65 ett stycke bearbetad flinta l. 3.5 cm

25/10 En ny tvärprofil upplägges, som utgår
från Stora Profilens ändpunkt vid $B_1$.
Den går vinkelrätt och inordnas i rut-
nätet så att den kommer att utgöras
av rutraden $\Gamma_1$, $\Delta_1$, $E_1$, etc, och styr
kurs på det avsnitt av vägsektionen, där
vi först hittade neolitiska skärvor. I
rutan $\Gamma_1$ hittas ett stycke halvcirkel-
24. formad flinta d. 2.5 cm dj. 45

Arbetet i provgrop 2 avslutas. Där har
en ytterst primitivt konstruerad mur kom-
mit i dagen. Den består av en skoning av
större stenar på murens ena yttersida, upp-

bärande en packning småsten som direkt övergår i en golvyta. Den är E.C.I. Muren vilar på ett sterilt chavara-lager som successivt övergår i klippa.


För att finna stratifikation E.C. — neolithiskt upptagas ytterligare ett par provgropar. De förlägges uppe i sluttningen söder om utgrävningen och benämnas nr:s 3 och 4

25 I g Γ1 påträffas en större bit av en flintkniv l. 4.1 cm dj 0.55. På denna nivå finnes det bland den i övrigt blandade keramiken även ett par neolithiska skärvor

26/10 I samma ruta, Γ1, visar det sig att klippan har en utlöpare nedsänkning c:a 1.20 m. bred. Den begränsas av två parallella långsidor lodrätt nedhuggna i klippan och gående i öst-västlig riktning. Den östra kortsidan är något oregelbunden och västerut sträcker sig utlöparen in under trenchväggen.

Den norra långväggen är delvis skodd med sten och även kunna råtegel spåras. Mitt i gropen ligger ett stenkummel. Jorden är starkt chavara-blandad och ytterst hårt packad. Skärvmaterialet är emellertid ringa: ett par neolithiska, ett par red-polished och ett par geometriska. Ingen stratifikation. Huruvida det är en vanlig gravdromos eller något neolithiskt är en öppen fråga. I jorden från detta avsnitt kommer en liten, be-
26 arbetad flintskärva l. Djupare ned, 0.80 m under klippans nivå, hittas emellertid i detta i övrigt skärvfria lager ett par geometriska skärvor. Därmed torde frågan vara avgjord.

I Δ4 på ett dj. av 110 hittas ett större
27 stycke bearbetad flinta l. 4.1 cm.
För att kunna utgräva $\Gamma_2$ där dromos' västra del är belägen rivas den del av profilen som skall rivas




Skizz av avsnitt av Tvärprofil 2
[ruta Γ2:s östra sida] Skala 1/20
(början av profil D–D)

I ytjord
II åkerlera
III chavarablandad lera
IV–VI chavara av tilltagande hårdhetsgrad


27/10 Provgroparna 3 och 4 av den 25 dennes
blevo helt negativa. Från bysam-
linket till E.C. omblandat buller
om buller. Bottenskrapningen gav
rent germetiskt. All tidigare kera-
mik tycktes alltså ha kommit
dit med regnvatten eller genom
andra ovidkommande faktorer.
Mellan groparna 3 och 4 lägges ytter-
ligare en (nr 5), vilken givea sam-
ma resultat.

29/10 Under min bortovaro har tvär-
profil 2 dragits ut ända ned till
vägen vilket innebär mitan E, och
cia halva Z,. I det främmande ras-
lagret ligger en stengärdsgårdsliknan-
de stensättning som inväges, fotograferas
och rives; följande siffror gälla ste-
narnas övre mått.

16.2, 17.1, 14.8, 16.1, 17.5, 16.9, ~~17.0~~
16.6, 17.8, 17.8. 17.5

Nummernas ordningsföljd se skizz

Skizz över stensättningen i raslagret. Tvärprofil 2 Ruta $E_1$ - $Z_1$




N ↑ S

Fix för alla raslagrets stenar <u>8.9</u> 80.4 över

Från bottenchavaran till en höjd av 50-75 cm över densamma är i dessa rutor det neolitiska kulturjorden ostörd. Diverse stensättningar skymta i profilväggen och under raslagrets stenar. I höjd med dessa stenars bottennivå ligger en <u>stenyxa</u> av sli-
28 pad svart sten l 10.9 (se skizzen) jämte ett
29 flertal <u>flintflisor</u> till ett antal av 29 st
Rasstenarnas undre nivåer äro
18.6, 20.1, 17.4, 18.6, 19.9, 18.9, 17.8, 19.4, 19.1, 19.4

30/10 Rutorna Δ, E, och Z, indelas i en-metersrutor och grävas i 10-cm.-skikt. Profilerna ritas så långt det går och giva vid handen, att ett större neolithiskt kulturlager ligger i botten av ovannämnda rutor. Det är grupperat på ömse sidor om en stensättning som kröns av ett lerlager. Lagrets konsistens är hård och det utgöres av fet mulljord av rödaktig ton uppblandat med kol, skärvor och flintfragment.

31/10 Stensättningen är inpackad i hård chavara blandad jord som innehåller en myckenhet neolithiska skärvor. Dessa utgöra det enda keramiska materialet utom 3 st geometriska skärvor. Likväl är jag övertygad om att stenröset är geometriskt. Detta med följande motivering.

Klippurtagningen i $\Gamma_1 - \Gamma_2$ (se dagbok av den 26/10) har visat sig vara en geometrisk grav-dromos. Den som ~~sagt~~ var fylld med råge av nedkastade stenar och jord innehållande blandad keramik bl.

annat neolithiskt. Alldeles i bottenstratum påträffas ett par dylika skärvor. Den är alltså i geometrisk tid igenfylld med jord och stenar från den neolithiska bebyggelsen.

Samma är förhållandet i E1-Z1. I grannskapet med den första graven har öppnat sig i klippan ett hål som utan tvivel är taket till en igenrasad grav. På lagom avstånd norr om detta hål vidtager en nedhuggning i klippan som tydligen är dess dromos och i och ovanför denna ligger den ovannämnda stenmassan. Förhållandena äro fullkomligt analoga. Stratifikationen stöder även antagandet. Ovanför stenarna ligger nämligen en hög ljusare chavara-blandad lera, vilken tydligen är spåren efter dromoshuggningen. De ombblade neolithiska kulturlagren äro alltså att söka ovanför (söder om) stensättningen i den rödaktiga kol- och skärvblandade jorden. Vid stensättningens nedre

(norra) kant intill klippan påträffas en
liten välbevarad stenyxa av slipad svart
nr. 30 sten, l. 5.5 och intill densamma en större
nr. 31 liknande yxa, l. 9.1 båda i Z 1.


Provgrop 2 (se dagbok av 23/10) utvidgas och den mur som där anträffats (25/10) följes. Den visar sig vara en del av en tidig-cypriotisk rundbyggnad, vars grundmurar nu successivt frilägges. Därom mera senare. Utanför sydvästra hörnet av detta rundhus hittas en välbevarad trind
nr 32 stenyxa l. 5.8 på ett djup av 0.25 m., samt i jordhögarna från den ursprungliga provgropen ett vackert fragment
nr 33 av en flat stenyxa l 4.0.

Som beteckning på lokaliteten användes hädanefter på keramik och småfynd "E.C.-huset". Keramiken liksom dessa stenverktyg visa otvivelaktigt att huset är från Early Cypriot I

1/11 Öster om Tvärtrench 2 upptages en två-meters rutsträng, varvid arbetsmetoden är den att det framkommande, nedspolade jordlagret, som på profilen ["Profil vid I"] utmärkes med lager 1 och 2, borttages i ett sammanhang. Därefter indelas strängen som har siffran 0 [Δ0, E0 och Z0] i en-meters-rutor och gräves i 10-cm skikt jämte iakttagande av den förefintliga stratifikationen. Vid beteckningen på keramik-lådorna gälla alltså måttbestämningarna från de omlebade lagrens övre nivå, ej från jordytan. Underrubriken är den sista: Neolithisk skiktgrävning. Stratifikationen är i hela rutsträngen nr 0 densamma, sådan den synes i "Profil vid I"

2/11 Utvecklingen i det Early-Cypriotiska huset är icke särskilt tillfredsställande. Något rundhus blir det i varje fall ej. Beteckningar för

keramiken framgår av nedanstående skizz.




Om husets datering kan intet tvivel råda, men det synes vara illa ä-

gånget, och huruvida den ursprungliga formen och konstruktionen skola kunna rekonstrueras är tvivelaktigt.

Den neolitiska skiktgrävningen utvidgas österut i rutan väster om Δ0, vilken i brist på andra siffror kallas Δ00. Även den indelas i en-meters-rutor och grävs i 10 cm-skikt. I de två södra en-meters-rutorna i Δ0 går en nedsänkning i klippan c:a 30 cm. bred och sträckande sig över hela rutan. Den rensas i ett sammanhang under särskild beteckning, för att undvika missvisande faktorer vid stratifikationen.

nr 34 Såsom fyndnummer registreras en samling <u>flintflisor</u> (32 st) från skiktgrävningen i Δ0

I Δ00 däremot sprack försöket med neolitisk skiktgrävning. En geometrisk gravdromos, som tager upp större delen av rutan, har genomskurit de neo-

lithiska lagren och i deras ställe ligger nu en homogen, skärvlös drömsfyllning av chavara. Det hela åskådliggöres gött av längdprofilen

3/11 Väster om Tvärprofil 2 i rutan $\Delta_2$ avlägsnas den nedspolade rasjorden och från och med den vita kalkstensblandade lerjorden (i Profilen = lager III) påbörjas en skiktgrävning i 10-cm. skikt och en-meters-rutor. Den verkliga neolithiska jorden återfinnes icke med säkerhet förrän i lager IV, men för att ej gå miste om något skiktgräves även lager III, som håller litet av varje


8/11 Under de föregående dagarna ha $\Delta_2$ · $E_2$ skiktgrävts och grav 601 öppnats samt den neolithiska härden i $\Gamma_9$ börjat rensas. Härden visar sig vara cirkelrund, såsom förmodat var och stenskoningen återfinnes runt hela kanten (jfr 23/10). Följande fynd göras i själva härden:

35 Flintkniv l. 5.0 cm

36 Bryne d. 9.5 cm
37 Stenyxa l 6.9 cm
38 Yxämne l. 10.0 cm
39 Flintskrapa l 9.5 cm
I det s.k. E.C. huset följande
40 Stenyxa på E.C.I b-golvet
41 Flintkniv l 8.8 — " — " —
42 Stenamulett på E.C.I a golvet

Observera!

Ett misstag har blivit begånget och konsekvent genomförts vid keramik betecknigen i rutorna Δ 2 - E 2 av datum den 7-8 nov. 1928: Där det står:




43 Stenyxa l. 9.1
44 — " — l 9.6

# Grav 601

5/11 Innehåller följande kärl och fynd

1. Buccherobl. bl. kanna skadad
2 ——— " ——— " ——— h 22.0
3 Målat fat d 31.4
4 Bronsnål m. platt huvud utan öga l 11.6
5 Bichrom sfärisk kanna h 12.0
6 Målat fat d 22.3
7 —— " —— d 23.9
8 —— " —— bichromt d 25.6
9 —— " —— d 21.3
10 Bichrom pilgrims bottle h 13.0
11 Bucchherobl. bl. kanna h 24.9
12 Målat fat skadat d 31.4
13 Järnkniv l 13.4
14 Målat fat skadad d c:a 32.0
15 Bucchherobl. bl. kanna h 24.5
16 Målad skål på fot m 2 handtag h 8.3
17 Målad amphora skadad i låda ——
18 Plain grey amphoriskos skadad h 10.2
19 Målad sfärisk kanna ——— h. c: 9.

Följande anmärkningar äro att göra:
Dromos. Dess form är unik så tillvida
att den bildar en regelbunden trapezoid
med en något utåtbuktande långsta
sida. En brant trappstegsavsats är ut-
huggen i dromos längdriktning. Dromos
är delvis fylld av sten som höjer
sig över klippnivån i form av ett
röse. Detta stenröse vilar på en
bädd av chavarafyllning som har
en mäktighet av cirka 0.80 m. från
dromos botten. Utmed dromos' södra
sida ovanför ingången (den buktiga
sidan) ligger i klippans nivå en
skoning av fyra stenar och nedanför
denna i en ficka med främmande
jord ett stycke råtegel. Dromos' strati-
fikation utgöres förutom av ovanst-
nämnda grunda nedsänkning kring
råtegelstycket endast av chavara av
två växlande hårdhetsgrader. Fyll-
ningen är ytterst skärvfattig och in-

nehaller i sitt yttligare skikt (= i stenröset) åtskillig neolitisk och tidig sed-polished vara. Stenarna äro tydligen brutna ur den neolitiska boplatsen. Runt om dromos ligger en rämna utbuggen ur klippan tydligen utmärkande gränserna kring familjegravskomplexen.

Gravkammarens inre bjuder icke på några moment av större intresse. Några av de inre stenarna i den solida packningen för dörren ha på grund av klippans lösa beskaffenhet fallit inåt kammaren och betinga det lager av dromos-chavara som återfinnes närmast dörren. Kammarens form, vilken ursprungligen var den grunda parallellepipediska nischens, har genom omfattande tak- och väggras helt demolerats. Klippraset ha helt fyllt densamma och under detta vidtager i kammarens inre del ett något vattenslammat lager gravjord, därefter ett

mörkare likstratum och slutligen ett tunnt chavaralager (klippstoff från gravens huggning)

Liken äro tre stycken, intet av dem fullständigt bevarat in situ icke ens det sista, vilket hör samman med kranium nr 1 och vars nedre extremiteter likväl synas orubbade. De två övriga äro undansopade och sedermera omrörda även av vatten som sipprat in i graven. Kranierna äro dock välbevarade och gipsas samtliga ehuru de sakna underkäkar. Även 2 st. lårben gipsas

Kärlen äro ganska sena geometriska: mycket bucchero och fat samt en plain grey amphorisk. C:a 800 f. Kr.

Att märka är att vid grävningen av tvärsektionen genom dromos ett förbiseende nödvändiggjort delvis rekonstruktion vid ritandet av stenpackningen.

---

# Grav 602

Innehållen följande:

1. Bichrom sfärisk kanna h. 22.7
2. Målad amphora h. 32.3
3. Målad askos m. djurprotom skadad
4. Målad amphora h. 43.0
5. Bucchero [illegible] bl. kanna h. 16.7
6. Målad sfärisk kanna h. 11.5
7. Bronsnål bruten l 2.9
8. Målad bikbl. kanna m. balansdekor h. 16.3
9. Målad krater illa skadad h. 34.9

(Innehåller skelet och kärl

10. Målad skål på fot m 2 hankar h 7.6
11. Målat fat d 23.0
12. — " — d 25.8
13. — " — skadat d 19.6
14. — " — d 20.3
15. — " — skadat
16. — " — d 21.4
17. — " — d 23.4
18. Målad sfärisk kanna h 11.8

19 Bucchero kl. bl. kanna h 18.2
20 Målad amphora h 31.2
21 Bucchero kl. bl. kanna skadad h 17.2
22 Målad amphora illa skadad h. c:a 51.0
innehållande en lik
23 Bronsring i nr 22 d. 2.0
24 Målad amphoriskos h 14.0
25 Bucchero kl. bl. kanna h 15.0
26 Spjutspetsar av brons l 3.7.8
27 Järnkniv bruten l 17.5
28 Bucchero kl. bl. kanna h 14.7
29 —— " —— " —— h 13.5
30 —— " —— " —— h. 16.1
31 Målat fat illa skadad d. c:a 24.5
32 Bucchero kl. bl. kanna h 14.8
33 —— " —— skadad
34 Målat fat illa skadat ~
35 Omålad kanna —— " —— ~
36 Bucchero kanna skadad h 14.7
37 Målad skål på fot och 2 kanhar —" ~
12/11 38 Svart amforisk h 10,6
39 Målat djupt fat diam 10,0

13/1 Grav 603

1. Kopp på fot, två horis hankar. målad (pkt) höjd 8,
2 Klöverbladskanna Bucchero -"- 19,-
3 Målat fat Skadad (pkt) diam. 29,5
4 Klöverbladskanna, skadad höjd 15,-
5 Målad kopp med två vert. hankar (pkt) diam 15-
6 Målad kopp " " horis " på fot (pkt) höjd 14-
7 Klöverbl kanna, målad " 25-
8 Kopp på fot med två horis hank (omålad) " 6,8
9 Bronsfibula längd 9,7
10 Målad krater höjd 43,-
11 -"- kopp på fot 2 horis hankar (skadad) " 7,5
12 -"- " " " " " " " 20,0
13 -"- sväsisk kanna utan fot (vert. hank " 10-
14 Målad kopp med fot, två hor. hankar " 7,2
15 -"- klöverbl. kanna " 15,5
16. Målad spånisk kanna " 12.4

# N:o 602

12/11

| | | |
|---|---|---|
| 40. | Bennål | l 9,2 |
| 41 | Bronsfibula | l = 3,5 |
| 42 | Svart klöverbl. kanna skadad | h 18,6 |
| 43 | Bronsring | d. 2,00 |
| 44 | Målat fat skadat | d 23,00 |
| 45 | — " — | d 20 — |
| 46 | " — kopp på fot med två vert. hankar (i pkt.) | h 12 — |
| 47 | Svart klöverbl. kanna, buchero skadad | h 16 8 |
| 48 | Målat fat | d 18 |
| 49 | Omålad kanna skadad | h 16 — |
| 13/11 50 | Målad kanna med pip skadad. | h. 14,5 |
| 51 | Nål av brons (mycket skadad) | — |
| 52 | Svärtsk kanna utan fot, vert. hank | h 5,8 |
| 53 | Omålad kanna | h 14,5 |
| 54 | Bucherokanna | h 14,5 |
| 55 | Målad klöverbladskanna | h 17,0 |
| 56 | Omålad kanna | h 13,0 |
| 57 | Målat fat i pkt | d. diam 20,5 |
| 58 | Omålad kanna | h. 15.2 |
| 59 | — " — | h 17.7 |
| 60 | Bucheroklbl. kanna | h 15.4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61 | Kanne m. pip och kroghank | k | 18.7 |
| 62 | Buckelverkbl. kanna | k | 16.8 |
| 63 | Målad ange[illegible]isk | k | 13.9 |
| 64 | Omålad kanne | k | 14.7 |
| 65 | Målat fat | d | 21.7 |
| 66 | — " — | d | 14.0 |
| 67 | — " — | d | 12.4 |
| 68 | — " — | d | 12.7 |
| 69 | — " — | d | 14.0 |
| 70 | — " — | d | 13.4 |
| 71 | — " — | d | 12.7 |
| 72 | — " — | d | 13.5 |
| 73 | — " — | d | 14.2 |
| 74 | — " — | d | 12.2 |
| 75 | — " — | d | 12.9 |
| 76 | — " — | d | 14.0 |
| 77 | — " — | d | 13.5 |
| 78 | — " — | d | 13.8 |
| 79 | — " — | d | 18.6 |
| 80 | — " — Omålat | d | 21.3 |
| 81 | — " — — " — | d | 20.4 |
| 82 | Målad skål | d | 9.4 |

| | | |
|---|---|---|
| 83 | Målad skål | d 9.4 |
| 84 | —"— | d 9.7 |
| 85 | —"— | d 9.5 |
| 86 | —"— | d 9.3 |
| 87 | Målad spansk kanna skadad | h c:a 12.5 |
| 88 | Målat fat | d. 20.2 |
| 89 | —"— | d 16.7. |
| 90 | —"— | d 19.2 |
| 91 | —"— skadad | d 24.0 |
| 92 | —"— | d 20.0 |
| 93 | —"— | d 21.5 |
| 94 | —"— skadat | d 17.9 |
| 95 | —"— "— | d 24.5 |
| 96 | Buccheroartl. bl. kanna | h 16.2 |
| 97 | Målad skål skadad | d 9.2 |
| 98 | Målad skål på fot m 2 hankar | skadad |
| 99 | Målat fat skadat | d 19.1 |
| 100 | —"— "— | d — |
| 101 | 5 st tåringar av brons | d 1.8 |
| 102 | Fingerring av brons | d 1.8 |
| 103 | Målad pilgrims bottle | h 11.9 |

# Grav 602. Beskrivning.

Denna grav ligger orienterad i linje med grav 601 och är av likartad konstruktion. Gravbyggarna ha genomskurit det neolithiska kulturlagret, såsom synes i profilerna. Ovanför dromos reser sig även här ett stenröse. Sektionen visar att graven är orörd likaså den solida dörrpackningen

Kammarens tak störtade in under frilä̈ggande av klippan i tvärprofil 2, vilket betingar de första lagren i dess stratifikation:

1. Luftlager
2. Kulturjord som kan dateras till 1928 e. Kr. innehållande cigarettstumpar, lökskal urpressade citroner och en tändsticksask av märket "Beduin"
3. Ett tunnt lager gulbrun chavara
4. Klippgrus (kónnos)
5. Gravjord med några strängar av svallad lera

6. Likjord
7. Chavara
Se i övrigt kammarens längdsektion.
På grund av dromos' läge mitt under
ett vägdike kan någon svallning inträf-
fat, tillräckligt för att rubba fyndens
läge. Huvudliket självt ligger dock in
situ (Lik III). De jordiska kvarlevorna av
tremme människor påträffas: Kranium
I jämte rester av revben och överarm
ligger ganska högt uppe i fyllningen (mellan
lager 4 och 5) jämte tillhörande bäcken-
fragment och lårben. Kranium 2 ensamt
utan övriga skeletrester ligger litet lägre
d.v.s helt inom lager 5. Kranium 3 med
hela skelettet välbevarat ligger direkt på
klippans tunna chavaralager. Till kranium
2 hör ett antal välbevarade skelettrester
som anträffas förpackade i amphoran
fynd nr 22. Troligen har amphoran
stått upprätt och kronts av skallen
till det inneliggande skelettet.

Skallarna 1 och 2 samt diverse av skelettet i amphoran gipsas.

Graven är ytterst rik på keramik allt 800-tal. Särskilt fat förekomma i riklig mängd, c:a 40 st. Vad själva placeringen av gåvorna beträffar kan följande rekonstrueras: Faten 66-73 ha stått i en trave såsom lock på amphorisken 63 och vid svallningen och gravens fyllande med vatten har krukan avvältrat hela traven, som nu ligger ställda på kant i ett lerpiblandat lerlager (lager 5) Ovanpå lik nr 3, som är den sista begravningen har intet gravgods placerats - vad som vid utgrävningen låg ovanpå honom är tydligt ditfört av vatten - utan hans rika gåvor ligga väl ordnade runt omkring honom. På händerna har han en fingerring och på fötterna 5 st tåringar.

---

# Grav 603 Beskrivning

Även denna grav är av samma typ som de två föregående ehuru det karaktäristiska stenröset i dromos saknas. Kammaren är icke helt igenstörtad ehuru omfattande takras inträffat. Då dess dromos ligger mitt i vattendiket på vägens södra sida och då kammaren står i förbindelse med en helt igenstörtad grav, har rätt mycket vatten och lera flutit i graven. Då detta inträffat först sedan ett kompakt takras täckt fyndlagret ligga fynden relativt orubbade. Stratifikationerna är


1 Slammad lergi
2 Takras
3 Sandblandad dromosjord
4 Gravens jord

I övrigt intet att anmärka! Graven färdig: Året har tillhört Blomsterfonden (John!)

## Neolithiska boplatsen

### Allmän beskrivning.

Den neolithiska boplatsen vid lokaliten Ayonia ton Plakon invid Lapithos är belägen i de odlade bergsluttningarna kring vägkorset mellan den s.k. gamla vägen till Vasilia och vägen till Agia Paraskevi. Följande skizz torde åskådliggöra läget



Den verkliga utsträckningen av det i neolitisk tid bebyggda området är svår att med bestämdhet fastställa då terrängen har varit utsatt för svår överkan alltsedan geometrisk tid. Sålunda har det utgrävda området och öster därom varit använt som necropol i tidig järnålder och dess gravar ligga synnerligen tätt. Praktiskt taget kan man säga att överallt där klippans konsistens tillåtit huggandet av en grav, har så skett. Att det varit ont om gravutrymmet, visas bl. a. av två omständigheter:

1:o Inom det utgrävda området har inte gravar påträffats ehuru klippan därstädes är av mjuk lerblandad beskaffenhet, a priori ingalunda ägnad för klippkammargravar (se gravbeskrivningen)

2:o Grupper av gravar äro "inhägnade" medels i klippan huggna diken,

vilka synbarligen markera gränserna mellan de olika släkternas begravningsområde och sålunda skydda mot obehörigt intrång, en åtgärd som naturligtvis vore obehövlig, i fall necropolområdet icke vore starkt upptaget.

Under romersk och byzantisk tid har lokaliteten varit odlingsområde tillhörande boplatserna väster därom vid respektive Sykia tou Beklir och Agia Marina, något som visas av den ymniga förekomsten av keramik från dessa epoker i odlingslagren. På grund av traktens topografiska egenskaper – läge i en stark sluttning vid foten av Kyrenia-kedjans berg – har åkerbruket möjliggjorts endast genom terrassanläggningar varvid i första hand den neolitiska boplatsens material använts vid byggena. Den successiva jordanhopning och djupgrävning som

är följden av denna odlingsmetod har även på vidsträckta områden helt utplånat spåren av den ursprungliga bebyggelsen.

Förutom dessa av människohand betingade förstörelser må även nämnas en icke obetydlig faktor av annan art, nämligen de starka regnfloder som före odlingsterrassernas byggande sköljde över sluttningen. Stratifikationen visar såsom senare skall påvisas tydliga spår av dessa i form av mäktiga lager sand och kiselsten.

Att den neolithiska boplatsen därför påträffats i ett ganska förstört skick är ej ägnat att förvåna, snarare då att den överkommandtaget kunnat anträffas. Svårigheterna för bedömning av dess ursprungliga utsträckning äro alltså ganska stora. Min uppfattning

är, att det utgrävda området befinner sig i platsens västra del, detta beroende i första hand på skärvfynden österut och stratifikationen i stora profilen och tvärprofil I (se skizzen) vilken var negativ. På vägen upp till Agia Paraskevi har dessutom murresler av troligen neolitiskt ursprung anträffats (se skiz På denna plats, d.v.s. från utgrävningsområdet till c:a 100 meter österut har neolitisk bebyggelse kunnat spåras. Västerut på ungefär samma avstånd från grävningsplatsen befinner sig det s.k. Early Cypriote-huset ett tidigt bronsålders hus - mera därom här nedan -, i vars bottenstratum visserligen en tidigare bebyggelse spåras, men den är av mycket osäkert datum. Den verkligt neolitiska keramiken förefinnes knappast alls - endast ett par säkra skärvor i lucka

materialet – och den avgörande majoriteten är tidpolerad vara. Brunnsstratum i E.C. Huset är alltså icke såsom den västra grävningsplatsen en hög neolithisk bebyggelse utan daterar sig från övergångstiden till tidig kopparålder strax före år 3000.

Härav drager jag den slutsatsen att den neolithiska boplatsen varit belägen på och huvudsakligen öster om grävningsplatsen och att bebyggelsen under sin säkert kontinuerliga utveckling utvidgat sig med ny bebyggelser på området väster om vår utgrävning till trakten för E.C. Huset

Detta om detta

Detalj beskrivning och kommentar till teckningarna.

Stora Profilen som nyupplades

Pl. I genom området i öst-västlig riktning
Pl. I. – jag förutskickar att väderstrecken
äro något schematiserade – blottade
i stort sett endast agrikulturlager.
Pl II Följande kommentar till teckningen
torde giva det väsentliga.
Utmed hela profilen äro de två
översta lagren ren åkerjord innehållande
sparsamt skärvmateriel,
huvudsakligen romerskt och byzantinskt.
Det i meter 0-2 förekommande
lager 3 är chavara blandad
med slammad lera och må
tolkas såsom en avlagring från en
tillfällig regnflod. Det blir nämligen
mäktigare längre ned i sluttningen,
såsom framgår av tvärprofilen
Pl. III vid 0, där det också innehåller mera
sand och slutligen upphör i en
grop i klippan fylld med ren sand
och smärre flodsten.
Den urtagning i klippan som

synes vid meter 3 är en sektion genom ett av de "diken" som omgärda vissa grav-grupper (se ovan).
Profilen kör på intresselöst till ungefär meter 10 där bland det övriga senare keramiska materialet ett par stänkskärvor av målad neolithisk vara påträffas på ett djup av 50-60.
En begränsad rest av en golvnivå ligger kring meter 14. Den sträcker sig över profiltrenchens hela bredd och försvinner i trenchens motsatta sida. Den är av samma typ som den övre golvnivån i Early Cypriote-huset (se nedan) d.v.s av knytnävstora obearbetade stenar inpackade i smärre chavarastycken, småsten och hårt stampad jord. Ett par större stenar begränsa den västerut, även detta ett drag som den har gemensamt med motsvarande delar av E.C. Huset. Att med bestämdhet datera den är vansk-

ligt, då skärvmaterialet är mångtydigt
men neolitisk kan den i varje fall
icke vara på grund av sitt läge endast
0.60 m. under jordytan. Allmänna skäl
tala för att den är E.C.I. Några andra
spår av en dylik bebyggelse finnes emel-
lertid icke utmed hela "Stora profilen"
i övrigt.

Den lämnar heller icke i övrigt några som
helst arkeologiska upplysningar utan plöjer
fram ända till meter 28 genom den
c:a 1 m. tjocka åkerjorden, varför den
avbrytes. Endast vid meter 24 ligger
ett isolerat asklager intill klippan.
Vad detta ensamstående spår av
mänsklig kultur kan betyda för
Cypern torde vara svårutrett.

Profil vid 0 utdrages från Stora
Profilens 0-punkt vinkelrätt ut
från densamma ned mot vägen,
Pl. III alltså i nordlig riktning. Under

dess första 4 meter stupar klippan sakta nedåt och stratifikationen är endast "agrikulturell". Som ovan nämnts kan ett slamlager från en regnflod konstateras ovanför bottenlagrets elurarna, ett lager som upphör vid en falltröskel i klippan vid meter 5. Här har vattnet åtit sig ned i ett neolithiskt kulturstratum, som likväl på grund av sin hårda konsistens bjudit ett kraftigt motstånd. Floden har tvingats över detsamma och vid själva "falltrappan" avlagrat sand och småsten. Dylika avlagringar ehuru av mindre omfattning markera dess lopp över det neolithiska kulturskiktet.

Detta lager sträcker sig från c:a meter 5 till 6.20 och har där det skärs av profilen en mäktighet av 0.70-0.80 meter. Det är en fet, hårdpackad

kulturjord något rödaktig till färgen innehållande rikligt med neolitisk keramik och sporadiska kolpartiklar vilka förekomma tätare ikring tvenne tunna strängar av klippsten som delar av lagret såsom framgår av profilteckningen. Att lagret är orört visas av

1:o Sanden ~~visar~~ som visar att regnfloden har gått över lagret, ej fört det med sig. I sådant fall skulle nämligen själva lagret också innehålla sandsträngar, vilket icke är fallet

2:o Lagret kröns av ett hårt vitt lerlager som håller en mycken-het chavarasten (Lager V) vilket avgränsar stratum mot den nedspolade åkerjorden

3:o De ovannämnda strängarna av klippsten giva vid handen en successiv lagring.

Det orörda lagrets utsträckning i profilens riktning är som sagt tämligen

ligen ringa, då det genomskäres av en dromos tillhörande en grav (nr 602) i den senare geometriska nekropolen. Gränsen markeras av ett hårt packat gulvitt lager chavara stammande från gravläggningen. Det är mycket skärvfattigt, så gott som sterilt, innehållande blott en och annan geometrisk strö skärva. (se gravbeskrivning av nr 602 och)

Det neolithiska lagret har också delvis genomskurits av den 2 m. breda
Pl. IV Trench som på planen markeras av linjerna 0 och 2. Denna sektionen av området ter sig framgå också av
Pl. III <u>Profil vid 2 m</u>, vilken i stort sett är likartad med profilen vid 0. I sin övre (södra) sträckning genomskär den västra delen av grav 601:s dromos (se dagboks-skizz 26/10). Det lager av chavara fyllning som legat likt en hög uppkastat över grav-

drouns och som helt sköljts bort av regnfloden i profil vid 0, är här endast något avätet samt krönes av ett slamlager tillhörande samma flod. Liksom vid den förutnämnda profilen återkommer detta lager i form av spridda sandsträngar ovanpå det neolitiska kulturlagret längre ned i profilen. Det neolitiska lagret börjar här liksom vid 0-linjen i en urtagning i klippan mellan meter 4 och 5, där det lagrat i lä för tidens stormar och vattenbäckar. Det har samma tudelning som vid 0-linjen, där den markerades av en sträng chavana-stenar. Lagret delas här på liknande sätt av en rad små sten i ett övre lösare skikt och ett undre hårdare. Någon skillnad i jordens sammansättning förefinnes icke. Det avbrytes vid meter 7.30 efter att dess förinnan ha tunnat av successivt. Det ersättes av ett

från neolitiska lagrets toppunkt sakta sluttande lager av ljusare kompakt lera, som innehåller även det utesluttande neolitiska skärvor ehuru till långt ringare grad än det föregående. Detta lagers proveniens torde vara följande: Det måste givetvis på grund av sin begränsade utsträckning i bredd (se nedan profilerna A-A och B-B) samt sitt läge utmed dromos till grav 602 ha att göra med denna grav. Det är emellertid av heet annan art än det stratum som markerade slutet på det neolitiska lagret vid profilen vid O, d.v.s uppkastad dromoschaussa. Då det som nämnts håller neolitiska skärvor är det ytterst sannolikt att det utgöres av den kulturjord som bortskovlades då klippan friladdes för byggandet av dromos till grav 602. Denna ledes alltså i en hög väster

om den blivande gravdromos under det att klappstoffet från huggningen kastades åt motsatta hållet (se profil vid 0). Då det är stenfritt, framgår även med all tydlighet, att den neolithiska bebyggelsens murstenar med avsikt lagts undan för att senare användas till dörrpackning m. m. till graven. Härigenom får också förekomsten av neolithiska skärvor ända ned i gravdromos' botten sin naturliga förklaring.[x]

För att återgå till det omtalade neolithiska stratum, så håller det i sitt undre skikt en del stenar, som ligga litet på glid in emot den runda bothros i rutan E2. Såsom synes av

Pl. IV planen och profilen vid meter 3 ha de tjänat som en skoning kring bothros

---

[x] Dromosfyllningen är ren chavara: ej ett spår av kulturjord. Likväl neolithiska skärvor, vilka alltså blandats med stenarna.

kant. Några verkliga murrester är det sålunda icke.

Ett observandum för skärvmaterialets stratigrafiska behandling blir vad denna profil beträffar att keramiken från ruta $E_2$:s nordöstra hörn och $Z_2$:s sydöstra ditto icke kan lämna några stratifikatoriska upplysningar. Inom dessa rutor ligger nämligen den ovan nämnda "högen" av omrörd neolithisk jord.

Profilen vid meter. 3.

löper parallellt med de båda föregående blott med den skillnaden att den icke är utdragen uppåt (söderut) lika långt som dessa. Den begränsar sig nämligen endast till det kritiska området kring och i neolithicum. Det neolithiska lagret krönes i sin övre del här liksom i de båda föregående profilerna av ett hårt lerlager

spräckat av chavanasten. Där det tager slut framträda de tydliga spåren av floden: sandsträngar, sjolar av slammad lera, kiselsten etc. allt vilande direkt ovanpå kulturstratum. Lerlagret med chavanasten (på teckningen kallat lager III) bryter vid m. 5 igenom detta ända ned till klippan. Huru detta bör tolkas lämnar fritt spelrum för diverse värdelösa spekulationer. Måhända kan det sättas i samband med de förut nämnda urtagningarna i klippan som synas haft till uppgift att inrymma vissa gravgrupper. Detta lagerbrott ligger nämligen i fyllnad med ett dylikt "dike"

Lagret är även här tudelat och sjunker i en båge ned över ovannämnda bottenvass, varg rasade kantstenar markera slutet på det neolitiska boplatsstratum, under vilket bottenrosfyllningen vidtager. Om denna mera

här nedan. Vid meter 8 avbrytes lagret av ovan-nämnda undanskyffade kulturjord, vilken slutligen innan klippkanten övergår i ett spolformat slamlager av lera och uppsmjukad bottenchavara. —

Genom dessa tvänne parallela längdprofiler vid meter 0, 2 och 3 åskådliggöres utsträckningen (norr-söder) av det omtalade neolitiska boplatslagret, dess sammansättning och dess förstörelses historia. Dess utbredning i öster-väster framgår av den s. k.

Pl. V Tvärprofilen, som går ungefär vinkelrätt mot de förut beskrivna profilerna. Dess exakta sträckning fram-

Pl. IV. går av planen. Den västra änden begränsas på ett karaktäristiskt sätt av dromos till grav 603, vilken här är nedskuren i klippan. På vanligt sätt ligger över dromos och regionen omedel-

bort intill densamma ett mäktigt lager steril chavana: klippstoff från gravbyggande. Från dettas topp sträcker sig det neolithiska lagret i två skikt ända till den linje som på planen markeras av meter 4, där det slutar i ett liknande chavana-lager som det var ifrån det utgick. Detta chavanalager tillhör en grav som ej utgrävdes, men urhuggningen för gravens dromos synes till sin övre del såväl i plan som sektion.

Stratifikationen hos det neolithiska lagret har fått rekonstrueras inom den del av profilen som genomskars av den första 2 m. breda trenchen. Rekonstruktionen är säker, möjligen för med reservation för detaljen mitt ovanför detta hål i klippan som uppstått då taket till gravkammaren 602 rasade in. På detta ställe ha måhända lagren bågnat. Inne i denna gravkammare som var till taket fylld av jord låg nämligen överst ett mindre stratum nedrasad neolithisk jord (se gravbeskrivning)

Ehuru denna tvärprofil är begränsad av tvenne gravdromoi, d.v.s. förstörelsefaktorer av tillfällig art ~~[illegible]~~ giver den likväl i stort sett en riktig bild av områdets utsträckning i väster-öster. Den kvarstående jordväggen i linjen vid meter 4, vilken dessvärre aldrig ritades, visar nämligen intill klippan ett mycket förtunnat och uppblandat neolitiskt lager som utan tvivel självdör alltefter som klippan stiger, säkert icke mer än 0.5 m. in i väggen. Åt andra hållet går den tröskel i klippan, som skyddat lagret från att sköljas bort av regnfloden, rakt ut till vägen, varför alltså ej heller åt detta håll någon fortsättning på stratum är tänkbar. Den ritade tvärprofilen ger alltså nästan dess största utbredning i denna riktning och fyller därigenom sin uppgift. Några andra arkeologiska uppgifter av större värde ger den icke. Lagren ligga

ostörda horisontent täckta av regnflodens sand- och lersträngar eller direkt stötande till det senare nedspolade eller av männischohand ditbragta lagret av åkerjord.

Bothroi. Inom området för det ostörda neolithiska lagret ligga två stycken bothroi, nr 1 i ruta E 2 nr 2 i ruta Z 2. Den förra är en cirkelrund, nedåt något avsmalnande urhuggning i klippan försedd med en nisch i västra väggen. Den har som redan nämnts varit försedd med en stensättning rund kanten, delvis ännu in situ men till större delen nedrasad i gropen. När boplatsen övergavs har denna bothros nämligen icke varit fylld, varför ett sådant ras är en naturlig sak. Avfallet i gropen har nämligen icke nått

Pl. III högre än t.o.m. lager 5 (se teckningen) ~~under~~ det att lager 4 utgöres av nedfallen ~~lera och~~ småsten över vilket sedan kantstenarna fallit. Lagret av avfall (lager 5)

given ingen stratifikation. Ända från botten upp till lagrets övre gräns har det samma konsistens och sammansättning. Svart, fet jord full av aska kol och skärvor. Lokala skäranhopningen stamma från skadade kärl som nedkastats, och dito kolanhopningar visa när härden rensats. Icke heller i nischen finnes någon stratifikation som kan klargöra förhållandet mellan den och själva bothros. Endast successiv utfyllning.

Bothros nr 2 ger icke mera än den första. Den saknar stensättning kring
Pl. VI och kanten och stratifikationen ovanför
Pl. III densamma ger vid handen att gropen varit fylld redan innan boplatsen övergavs. Den bör alltså rimligtvis vara något äldre än nr 1. Att den saknar stensättning beror naturligtvis likaledes på att den var fylld, då ett sådant "räcke" kring densamma skulle saknat

varje uppgift. Konstruktivt skiljer den sig från den förra genom att den vidgar sig nedåt och saknar nisch. Fyllningen är likadan som i nr 1. En del av bottenytan täckes av några stenar, under vilka ligger kulturjord av samma art som i den övriga delen av gropen.

Spåren av en tredje bottnos, försedd med stenskoning och delvis täckt av ett golvlager finnes i ruta E 0. Den är det ursprungliga fyndstället för neolithiska keramiken och är till större delen sönderskuren av vägdiket. En följd[illegible] är att dess form – i den mån som den låter sig fastställa – icke blivit föremål för undersökning.

Pl IV **Planen** i övrigt i den mån den icke härovan blivit behandlad tarvar ingen vidlyftig kommentar. Verkliga neolithiska husrester kan man endast tala om på ett par ställen. Det är sålunda den nyss-

nämnda golvytan ovanför och intill block-
ros 3, vilken ligger i nivå med några
stenar i det neolithiska lagret i Δ 0. Dessa
stenar ligga åtminstone approximativt in
situ. Huruvida de äro fyllnadsmaterial
för golvet eller de utgöra en halvt raserad
murrest, som begränsat golvet låter sig
icke avgöra. Sannolikt äro de blott fyll-
ning då

1:o klippan sluttar ganska brant just
på detta ställe, vilket alltså är
mycket litet ägnat för murfun-
dament,

2:o en urholkning i klippan –
en ålokvarn eller annan kultgrop –
ligger omedelbart bakom stenarna.
Hade här en husvägg rest sig
är det svårt att föreställa sig huru
ålokvarnen fungerat.

Delvis in situ torde också tre stenar
i Z, ligga ehuru de ligga i det
lager av blandad neolithisk ~~jä~~ och

påminnande jord som utgör den ovannämnda högen av undanskyfflad jord från byggandet av grav 602.

Säkrare orubbade äro då de fyra smärre stenarna söder och 602:ans dromos i ruta E 1, vilka likväl synes ha haft en liknande uppgift som stenarna intill alokoanen.

Stenanhopningen i E 1:s sydöstra hörn tillhöra kas- och flodlager*) och kunna alltså helt lämnas ur räkning.

Till någon konklusion angående husformen kan man alltså icke komma. Det enda man kan säga blir blott att ett neolitiskt golv har haft en utsträckning av c:a 2 m. i bredd och c:a 4 m. i längd inom rutorna E 1 och E 0. Därtill kan fogas att detta golv sannolikt även infattat de båda bothroi 1 och 2 ehuru där inga spår av det samma återfinnas. Är så fallet blir golvytan approximativt en rek-

*) Se fotografi plåt 899 och profil vid meter 3

tangel av 6 m:s längd och 4 m:s bredd.

Återstår så i beskrivningen av det rent neolithiska området endast Härden i ruta Γ 9 varvid hänvisas till dagboksanteckningar och skizzer av 23-24/10 samt plan och profil å Plansch II och VI.

---

# Early Cypriote-huset.

## Allmän beskrivning.

Såsom av fältkartan framgår ligger c:a 75 väster om det neolithiska skiktgrävningsområdet en naturlig mindre platå intill en flodbädd. Med anledning av goda ytfynd (se dagbok 23/10) och terrängens beskaffenhet lades här

ett provschakt (den s.k. provgrop 2), vilken resulterade i det tidig-cypriska huset, som härnedan skall beskrivas.

Platsen för denna boplats har ungefär samma förstörelsehistoria som den neolithiska bebyggelsen, d.v.s regnfloden ha spolat över området, vilket sedermera har varit föremål för successiv agrikulturell bearbetning. Att platsen likväl är så avsevärt mycket bättre bevarad än den ovan beskrivna beror i första hand på att den icke kunnat exploateras som necropol på grund av klippans mjuka konsistens. Dessutom ha naturligtvis murarna från början varit av bättre beskaffenhet och bjudit större motstånd mot tidens tand. Vad som återstår av bebyggelsen är tvenne golvstrata på olika nivåer samt en yttermur som åt en sida begränsar de samma

# Kommentar till ritningarna.

Pl. VII. Tvärprofilen går approximativt igenom husets tväraxel i nord-sydlig rikt-
Pl. VIII. ning (se planen). Utanför husmuren vilken synes i sektion vid meter 1 ligger i nivå med murstenarnas krön ett lager mörk lera som innehåller ett antal red-polished skärvor av chalkolitisk och tidig cypriotisk typ. Den skarpa gränsen mellan detta och ovanför liggande ljusa lerlager (blandat skärvmaterial) samt dess kompakta, fetaktiga konsistens giva vid handen att det är ett orubbat kulturstratum. Då det innehåller några rasstenar från husmuren markera det utan tvivel marknivån efter det boplatsen förstörts eller övergivits. Märk huru högt i stratum rasstenarna ligga. Dess läge visar att markytan under områdets bebyggelsetid endast legat

obetydligt lägre.

Under murfundamenten, som icke vila på klippan, är stratifikationen rekonstruerad, dock icke på något riskabelt sätt. Rekonstruktionen inskränker sig till stenarnas underkant och slutet på den golvyta som utgår från murens bas. Detta golvstratum sträcker sig genom hela profilen ända till meter 7.60 och markerar husets utsträckning i denna led (på planen lager II). Dess övre yta ligger direkt an emot åkerleran utan något förmedlande kulturstratum och utmärkes genom ett skikt av småsten. Hela lagret, som utgöres av ljus hårdpackad lera, håller en myckenhet dylik klippsten samt åtskilliga smärre flodstenar. De förtätas till ett verkligt "pepparnötsgolv" de två meterna närmast muren där det också ligger i horisontalplanet. Därefter sjunker det sakta – efter meter 5 något brantare – och stenarnas tät-

het avtager. Lagret är emellertid i hela
sin utsträckning väl avgränsat från kring-
liggande jord. Karaktäristiskt för detta stra-
tum äro de smala nedsänkningar som
utgå dess botten och bilda trånga fickor
av ljus jord i det underliggande mörka
lagret. De äro märken efter trästolpar
som burit husets takkonstruktion och
äro sex till antalet. De fyra översta ligga
ungefär jämnt fördelade över den linje
där golvet är horisontalt på ett avstånd
från varandra av 0.60-0.80 meter. Där
golvet sluttar som brantast utebliva de
emellertid och återkomma sedan på den
sista metern av golvytan, vilken där ånyo
går horisontellt. Dessa två sista stolp-
hål*) ligga på ett inbördes avstånd av c:a
0.70 m. Det första och det sista i raden
äro både djupare och bredare än de övriga.
Där har krävts kraftigare konstruktion
än i husets mitt. Anledningen skall senare
diskuteras i samband med hus- och tak-

*) Det södra av dem synes i fasad

formen.

I förlängningen söder ut av detta golvstratum, som av keramiken att döma må kallas "Early Cypriote I b - golvet" finnes vid meter 8 en gränsskillnad mellan den ljusa åkerleran och ett mörkare kulturlager. Denna gräns markerar markytan utanför huset.

Under detta E.C.I.b-golv ligger ett mörkt mäktigt lager av hård, fet lera innehållande en myckenhet keramik (tidig red-polished) kolfragment och flintstycken (lager III). En kil av ljusare jord mellan meter 3 och 4.50 är ett interiörras. Stratum tillhör arkeologiskt sett det underliggande golvet (lager IV) eller snarare den bebyggelse som markeras av detsamma. Detta golvstratum är ganska tjockt och vilar direkt på klippan ända till c:a meter 5[*] där denna börjar falla brantare och där nivån utjämnats genom utfyllning. Fyllnadslagret består av chavarablandad lerjord med klippsten, ett större block nyzersinkad klippa

[*] Ang. brandlager vid meter 6-7 se ~~beskrivning~~ av profil f.

etc. (Lager V). Det tidigaste golvlagret utgöres av ljus, stenblandad lera liksom lager II men stensättningen är ojämnare. Dess utsträckning i sektionen överensstämmer i stort sett med det senare golvets och liksom var fallet med detta löper det ut i en gränsskillnad i stratifikationen utanför huset, vilken anger markytan vid tiden för bebyggelsen.

Stratum innehåller bland den övervägande majoriten tidig redpolished vara ett par säkra skärvor målad neolithisk keramik, vilket förhållande daterar det till övergången mellan sten- och kopparåldern, härnedan kallad Early Cypriote I a.

Pl. VII – och IX Smärre tvärprofiler. För att utröna de båda golvens utsträckning åt norr utgrävdes ett flertal kortare profiler i det kritiska området, vilka alla gå i stort sett parallellt med den ovan beskrivna

Dessa äro från öster till väster profilerna ö, a, b, c, d, f, g, h, i, k.

Pl. VII ö går i förlängningen av husets östra begränsningsmur och visar dess nedfallna stenar. De stenar som ligga öster om dem av sektionen skurna ligga i samma nivå som dessa (se avvägningssiffror å planen). Omedelbart innan sektionen börjar, vidtaga murstenar in situ i en avsevärt högre nivå (c:a 0.80-1.00 m. högre). Profilens stenar ligga alltså utanför huset, något som ytterligare understrykes av frånvaron av golvstrata. Den enda stratifikationen utgöres av det småstenshaltiga bottenlagret i vilket i vilket de rasade murstenarna löpa ut, samt två svagt markerade gränsskillnader som utmärka markytorna vid resp. E.C.I a och I b.-bebyggelserna. Den nuvarande markytan är i denna profil liksom dess parallellprofiler icke inritad men låter sig lätt rekonstrueras med ledning av längdprofi-

lerna och höjdsiffrorna på generalplanen.

Pl. VII a-profilen ligger en meter väster om den nyss kommenterade ö. Vi befinna oss nu inom området för E.C.I b-huset såsom synes av det golvstratum som ligger högst i profilen (lager II). Det är glest stenblandat i sin första sträckning men övergår sedan till ljusare och något luckrare jord som fyller den ned-sänkta ficka varmed lagret slutar: ett stolp-hål. Själva hålet är omgivet av en grund cirkel-rund nedgrävning, som är fyllt av samma sorts jord som hålet, vilket är av ovanligt kraftiga dimensioner. Stolpens uppgift och konstruktion skall i senare sammanhang upptagas till diskussion.

Lager III är ett Schutt-lager från E.C.I a, vars golvstratum likväl ännu icke är nått. Det är ovanligt mäktigt på denna punkt, då markytan

från samma period just här har en avsevärd svacka såsom synes av längdprofilen. Denna marknivå markeras av övre begränsningen av nästa lager – för kontinuitetens skull kallat lager V. Den starkt stupande klippan täckes av ett fyllningslager av sten- och charmalblandad lera, lager VI.

Pl. VII

b, c och d ligga väster i nu nämnd ordning och på en meters avstånd från varandra. De tala för sig själva. T. o. m. b skära sektionerna även E. C. I a-golvet, vilket här liksom i Tvärprofilen benämnes lager IV. Dess utsträckning och dess marknivå åskådliggöras av profilerna. I övrigt tarvas endast följande legend:

I. Åkerjord (nuvarande markytan ej utsatt)
II. E. C. I b - golvstratum
III. E. C. I a kulturlager
IV. E. C. I a - golvstratum
V-VI. Fyllnads- och bottenlager

Jordens sammansättning och beskaffenhet

är överensstämmande med motsvarande lager i ovan beskrivna profiler.

Pl. VII f. Denna profil ligger närmast väster om Tvärprofilen och 2 m. väster om d. Den är i stort sett likartad med de föregående parallel-profilerna men stratifikationen är rikare differentierad. Lager IV — E.C.I. a-golvet är i det avsnitt som här kommer till synes starkt kolhaltigt. Mellan golvets småstensläggning ligger rikliga mängder aska och under densamma ett tjockt lager kolbränder i större och mindre stycken. Dessa brandlager avbrytas av en större sten ställd på kant och golvets yttersta del är i det närmaste fritt från dylika brandrester. Samma stratum återfinnes även i tvärprofilen på motsvarande avsnitt. Stensättningen är över detta område tätare än på övriga ställen och kolstratum är begränsat till detta tätare stenskikt, vars utsträckning synes på planen. Det är tydligen en härd tillhörande den tidigare bebyggelsen. Dess konstruktion kan

varit mycket primitiv: blott en oregelbunden grop i jorden försedd med sporadiska kantstenar. Det förhållandet att golvstenarna ligga särskilt tätt ovanför detta eldstadsområde, synes giva vid handen att härden icke begagnats under bebyggelsens hela tidrymd utan någon gång i slutet av E.C.I a-perioden omsorgsfullt lagts igen med avsikt. Någon annan härd tillhörande denna period har emellertid icke anträffats. Ett svårförståeligt förhållande. Måhända har igenläggandet motiverats av skumma kulthänsyn när E.C.I a-familjen avflyttade.

Ur det lager som utgör denna bebyggelses markinivå sticker ett större stenblock upp, vilket till större delen ligger nedsänkt i underliggande fyllningslager (Lager V). Detta stratum förstärkes av ett större stycke sammanhängande chavara vilande ovanpå bottenstratum (lager VI)

IX g. Sektionen delas här i två delar av en kvarstående jordpelare, som uppbär husets norra begränsningsmur (se planen). Då murstenarna här till muren haver bredd rasat ned, blir den osynliga delen av profilen ganska kort – c:a 0.30 m. I dess övre del, där vi ännu befinna oss "innanhus", gå de båda golvstrata alldeles överensstämmande med de ovan beskrivna profilerna. E.C.I b-golvet löper in under murstenarna, där en formell rekonstruktion följaktligen blir nödvändig. Markytan på utsidan av muren faller brant, och då muren är lagd endast i ett skikt vilande på "Schutt"-lagrets krön utan några nedsänkningar, så är det högst naturligt att murens yttre stenar, som sagt, rasat ned. Det undre golvlagret (lager IV) måste sluta någonstans inne i den dolda delen av sektionen, då det spåras starkt förtunnat å jordpelarens södra sida men saknas på dess norra 30 cm

längre bort, där understa markninån kan urskiljas. Även här är därför rekonstruktionen osäker. Det samma gäller också om gränsen mellan de båda fyllnadslagren V och VI och slutet på det i förra profilbeskrivningen omnämnda diabasstycket. I lager V ligger en kil av rödaktig halvbränd lerjord insprängd, ett lager

Pl. VII h. För denna profil gäller i allt väsentligt detsamma som för g. Då muren står kvar till sin fulla bredd blir området för rekonstruktionen av stratifikationen något bredare. På grund av klippans brantare fall äro fyllningslagren tre stycken (lager V–VII.) Utifrån skjuter ett främmande lager in i denna fyllning. Det är lokalt ytterst begränsat (se nedan: "Norra längdprofilen") och består av ett stenkummel inpackat i röd halvbränd lerjord och pilös med spridda kolpartiklar, vilka

förstås till ett verkligt brandlager intill klippan. Vad hela denna historia är har jag svårt att förstå. Så mycket tror jag likväl man kan säga att det inte hör till någon av bebyggelserna inom det s.k. E.C. Huset. Troligen är det några förstörda rester av ett gramm-hus. Av vad ålder?!

Pl. IX. **1.** Denna profil är ganska givande. Den går 0.70 m. väster om **h** och är utdragen från husets södra till dess norra begränsningsmur genom resterna av dess västra dito (se plan). Från den norra av dessa utgår det starkt stensatta golvet på E.C.I b, vars mellersta del är rekonstruerad utan risk för något väsentligt mistag. Under detta löpa på vanligt sätt lager III och IV tillhörande E.C.I a-bebyggelsen. Vid meter 4 genombrytes emellertid dessa strata och delvis även fyllningslagret (lager V) av en nedsänkning från lager II, en ned-

sänkning, som utplånar lager III och IV samt sträcker sig ända fram till nordmuren. I detta "dike" ligga en mängd större murstenar (jfr. planen) inpackade i delvis halvbränd, delvis så piltos: de nergrävda fundamenten för husets västmur, som tydligen varit av soltorkad lera. I profilens övre del (jfr. även planen) var golvstenarna så stora och så tätt lagda att någon särskild substruktion icke var av nöden.

Utanför nordmuren återfinnes samma begränsade stenkummel som kom tillsynes i profilen h. Kompletteringen av profilen genom den jordpelare på vilken nordmuren vilar lämnar knappast några möjligheter till fel. Lager VII (fyllningslager av sten- och charcoalblandad lera) fortsätter nämligen på murens utsida, under det att det högre liggande något mörkare fyllningslagret (lager VI) icke återkommer. På dess plats inträder nämligen det rödaktiga kolhaltiga lager, i vilket sten-

kumlet. ligger inpackat. Slutet på ned-
sänkningen för västmuren erhålles genom
den schematiska sammanbindningen av
två givna punkter. Den löst och ytligt
lagda nordmuren måste under denna
förutsättning vara en senare komplette-
ring av E.C.I b-huset något som i
och för sig är ingalunda otroligt. I
varje fall är den konstruktivt sett byggd
senare än västmuren.

Pl. IX. k. Denna profil går i själva utkan-
ten av huset längst väster ut och en-
dast på c:a 0.50 m:s avstånd från i.
Dess egentliga intresse ligger i att man
kan konstatera hur starkt begrän-
sad nedsänkningen för västmuren
var. Här går nämligen E.C.I b-
golvets nedre begränsning åter på nor-
mal höjd, blott sänkande sig strax
innan det går in under nordmuren.
E.C.I a-golvet har här sin minsta
utsträckning (lager IV), och fyllnings-

lagrens mäktighet tilltager allt efter som klippan sjunker, vilket här sker mycket brant.

Därmed äro samtliga tvärprofiler kommenterade

Längdprofilerna äro tre stycken och gå alla parallelt med varandra. De benämnas efter sitt läge (se planen) Norra, Mellersta och Södra längdprofilen

Pl. X. <u>Södra längdprofilen</u>. lämnar en del värdefulla upplysningar. Sålunda framgår sträckningen av de båda golvstrata. <u>E. C. I b.</u> golvet (lager II) börjar vid c:a meter 1.25 och sträcker sig utan avsevärda nivåförändringar till meter 10.60 d.v.s en längd av c:a 9.35 m. Vid meter 10 ansätter den merovnämnda nedsänkta substruktionen för värtmuren, d.v.s omedelbart innan golvstratum når sitt slut.

"Schutt"-lagret (lager III) är genomgående

och av ungefär konstant mäktighet.

E·C·I a golvet börjar icke förrän vid met 2.20, men sträcker sig å andra sidan något längre västerut än det övre golvet – till c:a Meter 11.10, Dess totala längd blir alltså 8.90. Övre ytan är förhållandevis jämn och med undantag för en mindre svacka på mitten och en lindrig sänkning i den västra delen approximativt horisontal. Undre begränsningen är däremot högst oregelbunden: delvis vilar den direkt på klippan, delvis på ojämna fyllningslager. Den i golvet nedsänkta härden skäres av profilen på sin största längd. Även detta golv och delvis också underliggande fyllningslager (lager V) äro genomskurna av fundamenten för västmuren.

Att märka är att den sista metern på teckningen är en utvikne tvärprofil kring axeln l. Denna avsnitt visar

ett ytlager som är slammat av en regnflod: sandsträngar, småsten, skålformiga lerlager m. m.

<u>Mellersta längdprofilen</u> kan man lätt läsa utan vidlyftig kommentar. Att märka är blott att, såsom framgår av planen, den är bruten framför nordmurens slutstenar och i stället för att fortsätta i sin gamla riktning, vilket skulle hava nödvändiggjort rivning av muren, brytes vinkelrätt och fortsätter 0.20 m. längre söderut parallellt med sin ursprungliga riktning. På detta vis går den omedelbart innanför nordmuren, som sålunda skonas och vars stenar delvis bli skurna, delvis ritas i fasad.

I övrigt är profilen lik den föregående. E.C.I a-golvet når emellertid endast delvis fram till sektionen varigenom på större delen av profilen lager <u>III</u> direkt ligger an mot lager V

fyllnadsstrata bli flera och mäktigare då klippan sjunker successivt.

<u>Norra längdprofilen</u> går helt utanför bebyggelsen och visar blott marknivåerna och fyllningsstrata. Gränsen mellan lager I och II är marknivån för E.C.I b-huset, gränsen mellan II och III är marknivån för E.C.I a-golvet och de båda bottenlagren äro fyllning i olika skikt.

Från och med bokstaven f vidtager en något förändrad stratifikation beroende på det utanför huset liggande stenkumlet och därmed sammanhängande främmande bottenlager. Under stenkumlet har en lätt rekonstruktion av tvenne fyllnadslager blivit nödvändig. Den främmande stratifikationen blottar endast ett fragment av någon grann-bebyggelse och kan först få sin förklaring genom vidare

grävningar. Problemet ligger utanför vår uppgift. Värdefullt är likväl att kunna konstatera att den utgrävda bebyggelsen icke varit en isolerad företeelse.

Pl. VIII

## Planen.

E.C.I c

Angående husformen är här ovan mycket och väsentligt sedan framhållet. Följande kommentar till planen torde fullständiga bilden.

Huset ligger orienterat i nord-nordväst - sydsydöst, d.v.s med fasaden vettande mot havet. Söderut begränsas det av en halvcirkelformad mur vars östra vinge går i rakt nordlig riktning under det att den västra går åt nordväst. Härigenom är husets karaktäristiska oregelbundna form given. Norrut är huset endast delvis begränsat av stenmur så att endast den västra tredjedelen

av farsten kan spåras i stenfundament.

Utmärkande för alla husets stenfundament är deras mycket slarvliga och laxa murläggning: ingen mursten vilar på klippan utan alla äro lagda i jordlager; murarna bestå blott av ett stenskikt; stenarna äro alla obearbetad natursten av växlande art och hårdhetsgrad (flodsten, conglomerat, klippsten); själva murläggningen är oregelbunden och tillfällig och murkärnan är vid behov fullstoppad med småsten.

I östra muren öppnar sig en dörr utan tröskelsten c:a 0.85 m. bred, intill den punkt där rundmuren övergår i den raka östmuren, vilken sedan fortsätter c:a 3.20 meter där den avslutas med en större sten. Östmurens totala längd är c:a 5.80 m. Nedanför murslutet ligger en hel

del rasad mur- och golvsten, vilka äro inlagda på planen. Observera dock deras höjdsiffror samt tvärprofilen vid Ö.

Västmuren är vid gränsen till rundmuren mycket illa åtgången. Stenar ha fallit så väl utåt som inåt (de senare ej inlagda å plan) och murlivet är knappast skönjbart. Detta är dock endast på en sträcka av c:a 2 m, därefter vidtaga de nedsänkta murfundamenten som löpa vinkelrätt fram emot nordmuren och bilda ett rätvinkligt hörn mot densamma. Något som helst förband finnes naturligtvis icke. De båda murarna ligga på skilda nivåer, då nordmuren vilar högt upp i jorden.

Nordmurens förlängning markeras av tvenne kraftigt dimensionerade stolp-hål. Utanför dessa stolphål slutar golvlagret. De ha alltså stått inomhus eller ~~m.a.o~~ snarare i självaväggen där de haft till uppgift att upp-

bära taket och stödja det övriga vägg-
materialet. Avståndet mellan pålarna
har varit 3.70 m. Om de överhuvud
taget varit förenade med en vägg är
en öppen fråga, men att så varit för-
hållandet förefaller mest plausibelt ur
synpunkten av den allmänna husplanen.
Hade en så stor dörröppning lett in
till huset från denna sida blir - sy-
nes det mig - dörren i östmuren ganska
omotiverad. Att inga murrester anträf-
fats är ej ägnat att förvåna, då varje
spår av fundamentens överbyggnader
saknas från hela huset. De ha varit
av ytterst lättförstörbar materia och
såsom av profilerna framgår ligger
husets golvnivå direkt an emot den
senare nedspolade och ditförda åker-
jorden utan något mellanliggande
kulturlager. Detta lager har naturligt-
vis en gång funnits, men snart spolats
bort, och innehållit resterna av huset).

Huset delas ungefär i en tväraxel i tvenne hälfter genom en rad av stolpar. De äro fem stycken, och i linje med dem ligger som nr 6 den stora pålen vid yttre väggen åt norr. Avståndet dem emellan är som redan nämnts ganska regelbundet, växlande endast mellan 0.60 och 0.80 m. Mellan 4de och 5te stolpen är däremot avståndet cia 2. m, vilket anger att här varit en dörr som lett från det yttre till det inre rummet. Husformen blir alltså i rekonstruktionsskiss ungefär följande

De sträckade murarna äro helt och hållet träkonstruktionerna eller pilö




Golvet i huset har varit packad jord och stavara armerad med småsten av växlande tätlet. Särskilt väl lagt var golvet i det västra rummets södra segment där också en kvarnsten påträffades

Ståndet i huset var av mycket enkel konstruktion: en rund nedsänkning i golvet i det östra rummet, där en större anhopning av kol och aska anträffades jämte talare skärvfynd bl. a. en till hälften färdigbränd kruka, d.v.s halsen av en dylik

Om taktäckningen och takformen kan icke mycket sägas. Stolparna ha burit upp det i tväraxeln och utmed norra ytermuren. I övrigt har det vilat på murkrönen. Antagligen har det bestått av horisontala bjälkar ris och lera.

Detta om E.C.I.b-huset.


Av det tidigare huset finnas inga murar bevarade blott en golvyta som haft ungefär samma utsträckning som det senare huset. Se den prickade linjen på planen. Härden är redan här ovan beskriven. En rekonstruktionsskiss skulle te sig ungefär så här vad värde den nu hava kan.




Golvet är av samma typ som det ovan beskrivna E.C.I b. golvet ehuru av mindre täthet

Men nog nu om detta!

---



27/10 Georgios mottagit för avlöningar £3/-/-